浙江医药股份有限公司昌海生物分公司
生命营养品厂二期项目（先行）竣工环境保护
验收监测报告（公示稿）

建设单位：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

编制单位：浙江省环境科技股份有限公司

二〇二五年六月

建设单位法人代表：王红卫

编制单位法人代表：韦彦斐

项目负责人：李祥生

报告编写人：井霞霞、王智博

建设单位：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

电话：0575-89285255

传真：/

邮编：312000

地址：绍兴滨海新区沥海街道畅和路 58 号

编制单位：浙江省环境科技股份有限公司

电话：0571-87998921

传真：/

邮编：310000

地址：浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心 6 号楼

目 录

1 项目概况.....	1
1.1 项目概况.....	1
1.2 验收工作由来.....	1
1.3 验收工作组织情况.....	2
2 验收依据.....	4
2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度.....	4
2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范.....	5
2.3 建设项目环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定.....	5
2.5 其他相关文件.....	5
3 项目建设情况.....	6
3.1 地理位置及平面布置.....	6
3.2 建设内容.....	12
3.3 原辅材料消耗情况.....	24
3.4 水源及水平衡.....	31
3.5 生产工艺.....	31
3.6 项目变动情况.....	34
4 环境保护设施.....	36
4.1 污染治理/处置设施.....	36
4.2 其他环境保护设施.....	49
4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况.....	53
5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定.....	59
5.1 环境影响报告书主要结论与建议.....	59
5.2 审批部门审批决定.....	61
6 验收执行标准.....	65
6.1 废水排放标准.....	65
6.2 废气排放标准.....	66
6.3 噪声排放标准.....	70
6.4 固废排放标准.....	71

6.5 地下水环境质量标准.....	71
6.6 土壤环境质量标准.....	72
6.7 总量控制指标.....	73
7 验收监测内容.....	74
7.1 环境保护设施调试运行效果.....	74
7.2 环境质量监测.....	79
8 质量保证和质量控制.....	81
8.1 监测分析方法.....	81
8.2 监测仪器.....	82
8.3 人员能力.....	83
8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	84
8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	85
8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	85
8.7 土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制.....	86
9 验收监测结果.....	87
9.1 生产工况.....	87
9.2 环保设施调试运行效果.....	90
9.3 工程建设对环境的影响.....	129
10 验收监测结论.....	133
10.1 环保设施调试运行效果.....	133
10.2 工程建设对环境的影响.....	136
10.3 公众意见调查结果.....	136
10.4 建议.....	138
10.5 总结论.....	138

附图：

附图 1：废水、废气与噪声监测点位图

附图 2：项目周边环境情况图

附图 3：项目车间状况图

附图 4：主要环保设施图

附图 5：标准排放口及标识标牌

附图 6：厂区废水流向示意图

附图 7：厂区雨水管网图

附件：

附件 1：环评批复

附件 2：项目竣工及调试公告

附件 3：排污许可证

附件 4：排水合同

附件 5：应急预案备案表

附件 6：危废委托处置协议

附件 7：副产品产品检测报告

附件 8 检测报告和检测单位资质

附表：

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

1 项目概况

1.1 项目概况

项目名称：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目

项目性质：扩建（“零土地”技术改造）

建设单位：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

建设地点：浙江省绍兴滨海新区沥海街道畅和路 58 号

环境影响报告书编制单位与完成时间：浙江省环境科技有限公司、2023 年 12 月

审批部门：绍兴市生态环境局

审批时间与文号：2024 年 1 月 10 日，绍市环审（2024）3 号（见附件 1）

开工时间：2024 年 2 月

竣工时间：2024 年 6 月 18 日

调试起始时间：2024 年 7 月 3 日

申领排污许可证情况：结合本项目的环评审批和建设进度，企业于 2024 年 4 月 25 日完成排污许可证重新申请（见附件 3），排污许可证编号：91330600325593940P001P。

1.2 验收工作由来

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司位于绍兴滨海新区现代医药园区内，于 2011 年 3 月注册成立。2016 年 6 月，为满足公司发展战略，顺利通过各体系认证，同时提高管理效率，降低运行成本，原浙江医药股份有限公司昌海生物分公司完成了公司分设，将原浙江医药股份有限公司昌海生物分公司分设为浙江医药股份有限公司昌海生物分公司（新）、浙江昌海制药有限公司（全资子公司）、浙江创新生物有限公司（全资子公司）等三个公司。

新设立的浙江医药股份有限公司昌海生物分公司(以下简称：昌海生物)主要生产、销售生命营养类产品，主要产品有：高含量维生素 E、天然维生素 E、维生素 A、维生素 D₃、β-胡萝卜素等。

根据企业自身发展和市场的需求，昌海生物拟投资 12600 万元，在现有厂区内建设“浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目”。2023 年 12 月昌海生物公司委托浙江省环境科技有限公司编制完成了《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书》。2024 年 1 月 10 日，绍兴市生态环境局

以绍市环审〔2024〕3号文对项目环评报告书进行了批复，项目审批建设内容包括：年产**项目；年产**项目；年产**项目；年产**副产品项目；**项目；年产**项目。

项目于2024年2月开工建设，随着工艺和设备的陆续敲定，企业于2024年4月25日完成了排污许可证重新申领，项目于2024年6月18日竣工，2024年7月3日开始调试。与此同时，企业根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在企业官网公开了项目配套建设的环保设施竣工时间和调试的预计起止日期，公示证明材料见附件3。

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和《浙江省生态环境保护条例》，本项目须开展竣工环境保护验收工作。

1.3 验收工作组织情况

1、验收工作的组织和启动时间

2024年7月，项目运行稳定后，昌海生物即成立验收工作小组，启动验收工作。

2、验收范围与内容

本次验收的工程内容为：略

3、现场验收监测时间

根据相关技术规范等要求，在资料收集、现场调查等基础上，企业于2024年11月编制了验收监测方案，根据验收监测方案的要求，建设单位委托浙江环质环境检测科技有限公司（以下简称“环质检测”）开展了竣工环保验收现场监测工作。本项目现场采样安排见表1.3-1。其中2025年4月15日、16日对RTO进出口废气中的二氯甲烷、厂界无组织光气、厂界噪声进行了补充监测。

表 1.3-1 现场采样时间一览表

采样日期	采样项目
2024年12月4日、5日	废水系统采样
2024年11月14日、15日（雨天）	雨水系统取样
2024年12月5日、7日	VAR-1/2
2024年12月11日、13日	车间尾气吸收塔采样
2024年12月25日、26日	YWQ专用焚烧炉采样
2024年11月27日、28日	厂区内无组织采样
2024年11月27日、29日； 2024年12月30日、31日； 2025年2月25日、2月26日；	厂界无组织采样

采样日期	采样项目
2025年4月15日、16日（补测）	
2024年11月27日、29日； 2025年4月15日、16日（补测）	厂界噪声采样
2025年2月12日、13日	维生素E粉废气采样
2025年3月4日、5日、6日、7日	维生素A微粒废气采样
2024年12月11日、13日； 2025年3月11日、12日、19日、20日； 2025年4月15日、16日（补测）	RTO采样
2024年12月5日、6日（YWQ）/7日、8日（RTO）/9日、10日（VAR-1）/11日、12日（VAR-2）：二噁英采样	

在废水、废气、噪声、固废验收监测期间，运转负荷达75%以上，环保设施正常运行。环质检测于2025年4月2日出具检测报告（报告编号：82411110、82411110-1、江苏全威第2024068601号、江苏全威第2024068602号、江苏全威第2024068603号、江苏全威第2024068604号、普洛赛斯检字第2024S120425、2024S120425-1号、普洛赛斯检字第2024S120442、2024S120442-1号、普洛赛斯检字第2024S120115号、普洛赛斯检字第2024S120226-1号、普洛赛斯检字第2024S120255-1号、三合检测2025(HJ)040452）和2025年4月22日出具检测报告（报告编号：82504310）

4、验收监测报告形成

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》（HJ792-2016）要求，我公司结合本次监测数据及相关资料调研、整理、计算、分析后，编制了本次验收监测报告。

2 验收依据

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，2015年1月1日起施行）；

(2) 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修订）》（中华人民共和国主席令第七十号，2018年1月1日起施行）；

(3) 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修订）》（中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2018年10月26日起施行）；

(4) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过，自2022年6月5日起施行）；

(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》（中华人民共和国主席令第四十三号，2020年9月1日起施行）；

(6) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第288号，2011年12月1日起施行，2014年3月浙江省人民政府令第321号第一次修正，2018年1月浙江省人民政府令第364号第二次修正，2021年3月浙江省人民政府令第388号第三次修正）；

(7) 《浙江省固体废物污染环境防治条例》（2006年3月29日浙江省第十届人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2022年9月29日浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十八次会议修订，自2023年1月1日起施行）；

(8) 《浙江省水污染防治条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第74号，2017年11月30日起施行；浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第41号修订，2020年11月27日起施行）；

(9) 《浙江省大气污染防治条例》（浙江省人民代表大会常务委员会公告第41号，2016年7月1日起施行；浙江省第十三届人民代表大会常务委员会公告第41号修订，2020年11月27日起施行）；

(10) 关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），生态环境部办公厅，2020年12月13日。

(11) 《制药建设项目重大变动清单（试行）》（环办〔2015〕52号，2015年6月4日印发）。

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

(1) 《建设项目环境保护管理条例》(2017年7月16日修订,2017年10月1日起施行);

(2) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号,2017年11月20日发布并施行);

(3) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》(生态环境部公告2018年第9号,2018年5月15日公布);

(4) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》(HJ792-2016);

(5) 《浙江省生态环境保护条例》(浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过,自2022年8月1日起施行)。

2.3 建设项目环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定

(1) 《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书》(报批稿),2023年12月;

(2) 《关于浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书的审查意见》(绍市环审〔2024〕3号),2024年1月10日。

2.5 其他相关文件

(1) 浙江环质环境检测科技有限公司《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目竣工环境保护验收监测方案》,2024年11月;

(2) 浙江环质环境检测科技有限公司出具的检测报告;

(3) 与验收相关的其他资料。

略

图 3.1-3 昌海生物厂区及本项目车间布置图

3.1.3 周围敏感点情况

根据现场勘查，企业厂界周边主要为工业企业、农田、道路和规划用地，无大面积的自然植被群落及珍稀动植物资源。环境保护目标主要为项目附近敏感点，具体情况详见表 3.1-1 和图 3.1-4。

（1）环境空气：保护目标为评价范围内村庄等敏感点。

（2）水环境：地表水保护目标为项目周边曹娥江等内河水体质量；地下水保护目标为项目周边的地下水水体质量。

（3）声环境：昌海生物产业园边界周围 200 米范围内无声环境质量敏感点。

（4）土壤环境：保护目标为昌海生物产业园占地范围内全部土壤，以及园区外 1km 范围的农田等土壤环境。园区外农田主要分布在南侧，距离园区边界最近距离约为 100m，具体分布详见图 3.1-4。

（5）风险环境：保护目标为建设区域周围 5km 范围内的风险敏感点。

（6）生态环境：保护目标为项目所在区域植被、土壤、水保等生态环境。

图 3.1-4 浙江医药昌海生物产业园主要保护目标位置示意图

表 3.1-1 评价区域内主要环境保护目标一览表

环境要素	主要环境保护目标			坐标/m		保护对象	保护内容	大致规模	相对厂址方位	相对厂界距离	环境功能区
				X	Y						
环境空气/ 环境风险	越城区沥海 街道	1	华平村	278007.7	3332910.3	居住区	人群	3880 人	SE	约 1.8km	二类区
		2	创业家园	279007.8	3335713.7	职工宿舍	人群	3000 人	E	约 1.6km	二类区
		3	新联村	278508.6	3332292.3	居住区	人群	3000 人	SE	约 2.8km	二类区
环境风险	越城区沥海 街道	4	联谊村	280418.7	3331997.0	居住区	人群	2400 人	SE	约 3.9km	二类区
		5	光荣村	280389.4	3333220.7	居住区	人群	2200 人	SE	约 3.4km	二类区
		6	四联村	281637.6	3334404.7	居住区	人群	1900 人	E	约 4.1km	二类区
		7	城西村	281975.0	3333055.9	居住区	人群	2600 人	SE	约 5.0km	二类区
		8	三汇小学	279944.6	3332510.5	学校	人群	200 人	SE	约 3.5km	二类区
		9	直乐施村	274334.7	3331158.7	居住区	人群	1000 人	SW	约 4.3km	二类区
	越城区马山 街道	10	徐潭村	276022.6	3331328.9	居住区	人群	920 人	S	约 3.9km	二类区
		11	陆家埭村	275250.2	3330399.2	居住区	人群	2130 人	SW	约 5.3km	二类区
		12	群英小学	274300.3	3331706.3	学校	人群	300 人	SW	约 4.5km	二类区
	越城区孙端 街道	13	镇塘殿村	277319.0	3330969.4	居住区	人群	1600 人	S	约 3.8km	二类区
		14	安桥头村	276901.4	3329968.9	居住区	人群	2040 人	S	约 4.4km	二类区
		15	后双盆村	278821.2	3330134.8	居住区	人群	1970 人	SE	约 4.9km	二类区
		16	安桥头小学	276833.3	3329966.5	学校	人群	200 人	S	约 4.8km	二类区
	柯桥区马鞍 街道	17	前进闸	271464.6	3336244.0	居住区	人群	530 人	NW	约 4.6km	二类区
		18	镜海社区	271573.4	3337807.5	居住区	人群	12300 人	NW	约 5.1km	二类区
地表水	曹娥江			/		河流	水质	中河	W	约 1.5km	III类区
	七六丘中心河			/		河流	水质	小河	S	约 2.0km	
地下水	地下水环境质量			厂区地下水及工程影响区							/
声环境	昌海生物产业园边界周围 200 米范围内无声环境质量敏感点										3 类区
生态及土壤环境	生态及土壤环境质量			昌海生物产业园附近农田区域，主要分布在南侧，最近园区边界最近距离约 100m							/

注：相对厂界距离以昌海生物产业园边界计。

3.2 建设内容

3.2.1 项目建设内容

项目环评审批建设内容包括：年产 2400 吨**项目；年产**项目；年产**项目；年产**项目；**项目；年产**项目。

项目实际建设内容与为：年产**项目；年产**项目；年产**项目；年产**项目；**项目；**项目中的前半部分）。**项目中后半部分后续另行办理环保验收手续。

项目公辅设施和环保设施主要依托企业现有工程。项目实际总投资 12600 万元。

根据现场调查，项目实际建设内容与环评审批对比见下表。

表 3.2-1 项目实际建设内容与环评审批对比一览表

工程分类	工程名称		环评审批建设内容	实际建设
主体工程	1	**	**	与环评一致
	2	**	**	产能与环评一致。)
	3	**	**	与环评一致
	4	**	**	与环评一致
	5	**	**	与环评一致
	6	**	**	在 车间已建成**生产线，**生产线暂未建设。
公辅设施	1	给水系统	厂区用水水源来自滨海新区江滨分区的自来水和工业水，厂区内部给水系统分为自来水给水系统、工业给水系统、纯水系统、消防给水系统和循环给水系统。本项目依托厂区现有给水管网设施。	与环评一致
	2	排水系统	厂区排水系统包括初期雨水系统、雨水系统、生产生活污水系统、消防事故水收集系统。厂区实行雨污分流，全厂废水经昌海生物产业园废水处理中心处理达到入管网标准后，排入绍兴水处理发展有限公司集中处理；生产区和仓储区设有初期雨水收集系统，厂区雨水管道沿车间四周和主干道铺设，雨水经管道收集后通过厂区雨水排放口排放。雨水排放口设置有闸门，可将初期雨水或事故性废水切换至事故应急池。	与环评一致
	3	循环水系统	依托现有循环水系统。	与环评一致
	4	供热系统	由大唐热电和绍兴江滨热电公司集中供热。	与环评一致

工程分类	工程名称	环评审批建设内容	实际建设	
	5	供电系统	园区用电由城市电网供应。	与环评一致
	6	冷水站	依托现有冷水站。	与环评一致
	7	空压站	依托现有空压站。	与环评一致
	8	罐区	依托现有罐区。	与环评一致
环保工程	1	废水处理设施	依托现有。昌海生物产业园废水处理中心设计处理能力8000t/d，目前实际建设规模6000t/d，采用“混凝气浮+MSBR+BAF+MBR+气浮”工艺，处理达到纳管标准后纳管排入绍兴水处理发展有限公司。	与环评一致
	2	废气处理设施	依托企业现有废气治理设施。含 废气经液氮深冷后送VAR焚烧炉焚烧处理；含 、氢气废气经车间喷淋预处理后送VAR焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放； 废气经车间吸收塔吸收处理后送异戊醛专用焚烧炉焚烧处理，最终通过25m排气筒排放； 光气尾气经过“两级催化剂分解塔+碱吸收塔”处理后，送RTO焚烧炉处理；其他工艺废气经车间喷淋预处理后送RTO焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放。	与环评一致
	3	固废焚烧	依托厂区VAR焚烧炉和裂解炉。	优先考虑VAR焚烧炉和裂解炉自行处置，无法自行处置的委托有资质的单位处置。
	4	危废仓库	厂区现有3座危废仓库，占地面积合计1360m ² 。	已完成危废仓库改造，改造后3座危废仓库情况如下：危废库1（45 m ² ）、危废仓库2（7 m ² ）、危废库（5 m ² ）。危废仓库改造工程已在VE前体安全环保低碳提升技改项目中验收。
	5	事故应急池	依托现有。**。	与环评一致。 本项目涉及应急池为应急池4#，配套环保设施涉及应急池为应急池5#。

3.2.2 项目产品方案

3.2.2.1 产品方案

本项目产品方案及生产规模见表 3.2-2、表 3.2-3。生产能力变化情况如下：

（1）**项目：已建成**生产线，其中，副产物**在调试期间由于产生量不大，暂时作为固废管理，后续生产中在达到产品质量标准且符合固废通则的前提下，可作为副产品管理。

（2）副产**项目：已建成**生产线，**生产线暂未建设。**在达到 HGT**《**》中质量要求（即以**计 $\geq 10\%$ ）的前提下，折算后的产能为

表 3.2-2 本次验收产品方案及生产规模一览表

环评审批			实际情况				
名称	规格	环评审批规模 (t/a)	名称	规格	实际建设规模 (t/a)	产能对比分析	实际去向
**	**	**	**	**	**	与环评一致	配套生产制品项目
**	**	**	**	**	**	与环评一致	用于年产**项目原料使用
**	**	**	**	**	**	与环评一致	作产品外售
	**	**		**	**	**	与环评一致
**	**	**	**	**	**	与环评一致	厂内回用
**	**	**	/	/	/	/	**。
**	**	**	**	**	**	与环评一致	作副产品外售
**	**	**	**	**	**	已建成**生产线，** 生产线暂未建设	作副产品外售

3.2.2.2 调试期间生产情况

根据调查，本项目调试期间产品生产情况见下表 3.2-4、表 3.2-5。

表 3.2-4 调试期间生产情况一览表

名称	规格	设计产能 (t/a)	调试期间产量 (2024年9月~12月) (t)
**	**	**	**
**	**	**	**
**	**	**	**
**	**	**	**
**	**	**	**

表 3.2-5 制品项目调试期间生产情况一览表

名称		规格	设计产能 (t/a)	调试期间产量 (2024年9月~2025年3月) (t)
**	**	**	**	**
	**	**	**	**
		**	**	**
		**	**	**

3.2.2.3 副产品合规性分析

对照《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书》（报批稿）和《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的相关要求，项目副产**的合规性分析如下：

1、**

略。

本项目副产**产品质量可达到 GB/T ** 《**》中的相关要求。

表 3.2-6 副产**指标要求

指标名称	指标要求		检测结果
**	**	**	**
**	**	**	**
**	**	**	**
**	**	**	**

指标名称	指标要求	检测结果
**	**	**
**	**	**

本项目副产**可作为生产原料用于工业企业，经进一步加工生产 GB/T - 中附录 A 中的第**类产品。企业已与**达成供销合同，确保具有稳定、合理的市场需求。因此，**作为副产品管理是可行的。

2、**

年产**项目的中间体**工段的**母液，经吸附除杂后得到**水溶液。产品质量可以达到行业标准 HGT**中指标要求。**水溶液可用作水处理剂，应用于工业水、废水及污水的处理。企业已与**公司达成供销合同，确保具有稳定、合理的市场需求。因此，**作为副产品管理是可行的。

表 3.2-7 水处理剂氯化铝指标

指标名称		指标			检测结果
		结晶		液体	
		一等品	合格品		
**质量分数/%	≥	**	**	**	**
**质量分数/%	≥	**	**	**	**
铁(Fe)质量分数/%	≤	**	**	**	**
不溶物质量分数/%	≤	**	**	**	**
砷(As)质量分数/%	≤	**	**	**	**
铅(Pb)质量分数/%	≤	**	**	**	**
镉(Cd)质量分数/%	≤	**	**	**	**
汞(Hg)质量分数/%	≤	**	**	**	**
六价铬(Cr ⁶⁺)质量分数/%	≤	**	**	**	**
企业内控指标 (TOC,mg/L)	≤	**	**	**	**

3.2.3 生产制度与劳动定员

本项目依托现有劳动人员，车间采用四班三运转制运转生产，辅助生产人员和行政管理人员实行日班制，年工作日为 300 天。

3.2.4 主要设施设备

3.2.4.1 维生素**项目

根据调查，维生素**项目实际生产设备安装情况与环评对比情况见下表。

表 3.2-9 维生素**项目实际主要生产设备和环评对比情况一览表

略（工艺保密，删除）

由上表可知，维生素**项目实际生产设备与环评对比变动如下：

略（工艺保密，删除）

项目实际设备变动不会引起设备产能的变化，不属于重大变动。

3.2.4.2 **项目

根据调查，**项目实际生产设备安装情况与环评对比情况见下表。

表 3.2-10 **项目实际主要生产设备与环评对比情况一览表

略（工艺保密，删除）

由上表可知，**项目实际生产设备根据系统操作真空需求，增加 2 台真空泵，其他与环评一致。不属于重大变动。

3.2.4.3**资源化利用项目

根据调查，**项目实际生产设备安装情况与环评对比情况见下表。

表 3.2-10 **用项目实际主要生产设备与环评对比情况一览表

略（工艺保密，删除）

由上表可知，**项目实际生产设备与环评对比变动如下：

略（工艺保密，删除）

项目实际设备变动不会引起设备产能的变化，不属于重大变动。

3.2.4.4 **副产品项目

根据调查，**副产品项目实际生产设备安装情况与环评对比情况见下表。

表 3.2-10 **副产品项目实际主要生产设备与环评对比情况一览表

略（工艺保密，删除）

由上表可知，副产品项目实际生产设备与环评一致。

3.2.4.5 **副产品项目

根据调查，**项目实际生产设备安装情况与环评对比情况见下表。

表 3.2-10 **项目实际主要生产设备与环评对比情况一览表

略（工艺保密，删除）

项目实际设备变动不属于重大变动。

3.2.4.6 **项目

根据调查，**项目实际生产设备安装情况与环评对比情况见下表。

表 3.2-10 **项目实际主要生产设备与环评对比情况一览表

由上表可知，**目实际生产设备与环评对比变动如下：

略（工艺保密，删除）

项目实际设备变动不会引起设备产能的变化，不属于重大变动。

3.3 原辅材料消耗情况

3.3.1 维生素**项目

根据调查，维生素**项目在验收调查期间实际原辅材料用量情况见下表。

表 3.3-1 维生素**项目实际原辅材料消耗量与环评对比一览表

略（工艺保密，删除）

由上表可知：对比环评，由于工艺优化；**由于更换频次减少，报废量减少；**为达到 GMP 要求，更换频次增加，报废量增加，导致总消耗量增加，但工艺消耗量与环评基本保持一致；实际工艺无需过量投加**，**使用量减少；氮气作为保护气实际使用量减少，即可满足生产需求。**套用频次增加，实际生产情况 损耗降低，更换频次减少。其他原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.3.2 **项目

根据调查，**项目在验收调查期间实际原辅材料用量情况见下表。

表 3.3-2 **项目实际原辅材料消耗量与环评对比一览表

序号	物料名称	形态	规格 (wt%)	环评消耗量		调试调查期间实际消耗情况 (2024年9月~12月)		折算成 达产工 况下年 消耗量 (t/a)	变化幅度	变化原因
				单耗 (kg/t)	年消耗量 (t/a)	单耗 (kg/t)	年耗量(t/a)			
1	**	**	**	**	**	**	**	**	-0.07%	/
2	**	**	**	**	**	**	**	**	/	调试期间暂未更换
3	**	**	**	**	**	**	**	**	0.64%	/
4	**	**	**	**	**	**	**	**	-3.11%	/

由上表可知：本项目实际原辅材料消耗种类与环评一致，其中催化剂在调试期间未更换，其他原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.3.3**资源化利用项目

根据调查，**项目在验收调查期间实际原辅材料用量情况见下表。

表 3.3-3 **项目实际原辅材料消耗量与环评对比一览表

序号	物料名称	形态	规格 (wt%)	环评消耗量		调试调查期间实际消耗情况 (2024年9月~12月)		折算成 达产工 况下年 消耗量 (t/a)	变化幅度	变化原因
				单耗 (kg/t)	年消耗量 (t/a)	单耗 (kg/t 酸产品)	年耗量(t/a)			
1	**	**	**	**	**	**	**	**	.	/
2	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/
3	**	**	**	**	**	**	**	**	.	/

由上表可知：本项目实际原辅材料消耗种类与环评一致，各类原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.3.4 **副产品项目

根据调查，**副产品在验收调查期间实际原辅材料用量情况见下表。

表 3.3-4 实际原辅材料消耗量与环评对比一览表

序号	物料名称	形态	规格 (wt%)	环评消耗量		调试调查期间实际消耗情况 (2024年9月~12月)		折算成 达产工 况下年 消耗量 (t/a)	变化幅度	变化原因
				单耗 (kg/t)	年消耗量 (t/a)	单耗 (kg/t)	年耗量(t/a)			
1	**	**	**	**	**	**	**	**		/
2	**	**	**	**	**	**	**	**		/
3	**	**	**	**	**	**	**	**		/
4	**	**	**	**	**	**	**	**		/
5	**	**	**	**	**	**	**	**		/
6	**	**	**	**	**	**	**	**		/
7	**	**	**	**	**	**	**	**		/

由上表可知：本项目实际原辅材料消耗种类与环评一致，各类原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.3.5**副产品项目

根据调查，**副产品项目在验收调查期间实际原辅材料用量情况见下表。

表 3.3-5 **副产品项目实际原辅材料消耗量与环评对比一览表

序号	物料名称	形态	规格 (wt%)	环评年消耗 量 (t/a)	调试调查期间实际消耗情况 (2024年9月~12月)		折算成 达产工 况下年 消耗量 (t/a)	变化幅度	变化原因
					单耗 (kg/t SAW)	年耗量 (t/a)			
1	**	**	**	**	**	**	**	**	/
2	**	**	**	**	**	**	**	**	/

由上表可知：本项目实际原辅材料消耗种类与环评一致，各类原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.3.6**项目

根据调查，**项目在验收调查期间实际原辅材料用量情况见下表。

表 3.3-6 **项目实际原辅材料消耗量与环评对比一览表

产品	序号	物料名称	形态	规格(wt%)	环评消耗量		调试调查期间实际消耗情况（2024年9月~2025年3月）		折算成达产工况下年消耗量(t/a)	变化幅度	变化原因
					单耗(kg/t产品)	年耗量(t/a)	单耗(kg/t ^产 品)	消耗量(t)			
维生素**	1	**	液	**	**	**	**	**	**		/
	2	**	固	**	**	**	**	**	**		/
维生素**	1	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	2	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	3	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	4	**	固	**	**	**	**	**	**	-	/
	5	**	固	**	**	**	**	**	**	-0	/
	6	**	固	**	**	**	**	**	**		/
维生素**	1	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	2	**	固	**	**	**	**	**	**	-	/
	3	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	4	**	固	**	**	**	**	**	**	-	/
	5	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	6	**	固	**	**	**	**	**	**		/
维生素**	1	**	固	**	**	**	**	**	**		/
	2	**	固	**	**	**	**	**	**	-	/
	3	**	固	**	**	**	**	**	**		/

	4	**	固	**	**	**	**	**	**	-	/
	5	**	固	**	**	**	**	**	**	-	/
	6	**	固	**	**	**	**	**	**	.	/

由上表可知：本项目实际原辅材料消耗种类与环评一致，各类原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.4 水源及水平衡

供水：本项目依托厂区现有给水管网设施，项目用水由当地供水管网供应。厂区内部分给水分为自来水给水系统、工业给水系统、纯水系统、消防给水系统和循环给水系统。

(1)自来水给水系统：本工程的生活给水和生产用水采用自来水，此系统由水表，给水管道，生产生活水池及加压水泵，阀门等组成。

(2)工业水给水系统：本工程的车间地坪清洗水，循环水补水和厂区绿化水采用工业水，此系统由水表，工业给水管道，阀门等组成。

(3)循环水系统：

本工程依托生命营养品厂现有循环冷却水系统。**。

(4)消防水系统：水源采用工业水，在厂区消防泵站设有 $V=1000\text{ m}^3$ 的消防水池。

排水：厂区实行雨污分流，本项目废水经昌海生物产业园废水处理中心处理达到入管网标准后，排入绍兴水处理发展有限公司集中处理；生产区和仓储区设有初期雨水收集系统，初期雨水收集后排入昌海生物产业园废水处理中心处理，后期雨水通过厂区雨水排放口排放。

根据统计，**。

达产规模下项目实际水平衡情况见下图。

略（工艺保密，删除）

图 3.4-1 本项目实际水平衡

3.5 生产工艺

3.5.1 维生素**项目

对照环评，维生素**项目实际生产工艺与环评基本一致。变化之处如下：

略（工艺保密，删除）

维生素**项目工艺流程简述如下：

略（工艺保密，删除）

维生素**项目生产工艺流程见图 3.5-1.1~图 3.5.1-10。

略（工艺保密，删除）

3.5.2 **项目

略（工艺保密，删除）

**项目工艺流程见图 3.5.2-1~图 3.5.2-2。

略（工艺保密，删除）

图 3.5.2-1 **生产工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

3.5.3**项目

对照环评，**项目实际生产工艺与环评一致。工艺流程简述如下：

略（工艺保密，删除）

**项目生产工艺流程见图 3.5.3-1~图 3.5.3-3。

略（工艺保密，删除）

图 3.5.3-1 **工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

略（工艺保密，删除）

图 3.5.3-2 **工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

略（工艺保密，删除）

图 3.5.3-3 **工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

3.5.4 **副产品项目

对照环评，**副产品项目实际生产工艺与环评一致。工艺流程简述如下：

略（工艺保密，删除）。

**项目生产工艺流程见图 3.5.4-1。

略（工艺保密，删除）

图 3.5.4-1 **生产工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

3.5.5 **项目

略（工艺保密，删除）

3.5.6 **项目

对照环评，**项目实际生产工艺与环评一致。工艺流程简述如下：

略（工艺保密，删除）

制品项目生产工艺流程见图 3.5.6-1、图 3.5.6-2。

略（工艺保密，删除）

图 3.5.6-1 维生素**生产工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

略（工艺保密，删除）

图 3.5.6-2 维生素**生产工艺流程及“三废”排放点位图（实际与环评一致）

3.6 项目变动情况

项目在建设和营运过程中建设内容、建设规模、生产设备、生产工艺、原辅材料及环保设施等与环评要求基本一致。变动情况如下：

3.6.1 生产设备调整情况

略（工艺保密，删除）

综上：本项目实际设备变动不会引起设备产能的变化，不属于重大变动。

3.6.2 原辅材料调整情况

略（工艺保密，删除）

项目实际原辅材料消耗种类与环评一致，各类原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。

3.6.3 生产工艺调整情况

略（工艺保密，删除）

3.6.4 生产能力调整情况

略（工艺保密，删除）

3.6.5 除尘设施调整情况

**生产线1#输送废气、2#输送废气、成品除尘废气由环评中的分别进入3套除尘设施改为合并进入1套塑烧板除尘器，通过一个排气筒排放。由检测结果可知，塑烧板除尘器的颗粒物去除效率达99%以上，原环评要求的去除效率为97%以上，因此，本次除尘设施的调整不会引起污染物排放量的增加。

3.6.6 重大变动判断结果

对照《制药建设项目重大变动清单（试行）》，本项目涉及变动情况不属于重大变动，相关判断分析见下表。

表 3.6-1 项目重大变动清单对照分析表

类别	序号	制药建设项目重大变动清单	本项目调整情况	是否重大变动
规模	1	中成药、中药饮片加工生产能力增加50%及以上；化学合成类、提取类药品、生物工程类药品生产能力增加30%及以上；生物发酵制药工艺发酵罐规格增大或数量增加，导致污染物排放量增加。	略（工艺保密，删除）	否
建设地点	2	项目重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致防护距离内新增敏感点。	项目未重新选址，总平面布置未发生变化，不会导致防护距离变化。	否

生产工艺	3	生物发酵制药的发酵、提取、精制工艺变化，或化学合成类制药的化学反应（缩合、裂解、成盐等）、精制、分离、干燥工艺变化，或提取类制药的提取、分离、纯化工艺变化，或中药类制药的净制、炮炙、提取、精制工艺变化，或生物工程类制药的工程菌扩大化、分离、纯化工艺变化，或混装制剂制药粉碎、过滤、配制工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加。	本项目各产品主体工艺未发生变化，局部工艺优化调整不会导致新增污染物和污染物排放量增加。	否
	4	新增主要产品品种，或主要原辅材料变化导致新增污染物或污染物排放量增加。	本项目不新增产品品种，主要原辅材料种类与环评一致，主要原辅材料消耗量对比环评预估量存在一定程度的波动，属于正常生产波动范围。不会导致新增污染物或污染物排放量增加。	否
环境保护措施	5	废水、废气处理工艺变化，导致新增污染物或污染物排放量增加（废气无组织排放改为有组织排放除外）。	本项目废水、废气集中处理设施不变，不会导致新增污染物或污染物排放量增加。**生产线1#输送废气、2#输送废气、成品除尘废气由环评中的分别进入3套除尘设施改为合并进入1套塑烧板除尘器，通过一个排气筒排放。由检测结果可知，塑烧板除尘器的颗粒物去除效率达99%以上，原环评要求的去除效率为97%以上，因此，本次除尘设施的调整不会引起污染物排放量的增加。	否
	6	排气筒高度降低10%及以上。	项目排气筒高度没有降低。	否
	7	新增废水排放口；废水排放去向由间接排放改为直接排放；直接排放口位置变化导致不利环境影响加重。	废水排放口及排放方式未发生变化。	否
	8	风险防范措施变化导致环境风险增大。	风险防范措施及环境风险等级与原环评一致。	否
	9	危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利环境影响加重。	企业具有危险废物自行处置设施，本项目产生的危险废物可根据实际需求，采用厂内自行处置和委外处置。不会导致不利环境影响加重。	否

4 环境保护设施

4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

4.1.1.1 废水污染源调查

根据调查，本次验收项目产生的废水种类与环评一致。包括：工艺废水、设备清洗废水、车间废气吸收废水、冷却系统排污水。

4.1.1.2 废水处理措施

厂区实行雨污分流，本项目各类废水收集后经高空管架排入昌海生物产业园废水处理中心处理，经处理达到纳管标准后纳管排放，最终排放至绍兴水处理发展有限公司。生产区和仓储区设有初期雨水收集系统，初期雨水收集后排入昌海生物产业园废水处理中心处理，后期雨水通过厂区雨水排放口排放。

表 4.1-1 项目废水实际排放情况与环评对比表

项目	废水名称	产生点位	主要污染物	排放规律	环评核定 废水排放量 (t/a)	实际 废水排放量* (t/a)	治理 设施	排放 去向
维生素 **项目	**	**	**	**	**	**	昌海生物产业园废水处理中心	进入厂内综合污水处理站
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	/	/	/	/	/			
**项目	**	**	**	**	**	**	昌海生物产业园废水处理中心	进入厂内综合污水处理站
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	/	/	/	/				
**项目	**	**	**	**	**	**	昌海生物产业园废水处理中心	进入厂内综合污水处理站
	**	**	**	**	**	**		
	/	/	/	/				
**项目	**	**	**	**	**	**	昌海生物产业园废水处理中心	进入厂内综合污水处理站
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		
	**	**	**	**	**	**		

	/	/	/	/	I	
**项目	**	**	**	**	**	**
	**	**	**	**	**	**
	/	/	/			
**项目						
	/	/	/	/		
废水总计	/	/	/	/	107012	96486

注*废水实际排放量根据调试调查时间段实际废水排放量和产能折算为达产工况下的排放量。

4.1.1.3 昌海生物产业园废水处理中心

昌海生物产业园废水处理中心设计处理能力 8000t/d，目前实际建设规模 6000t/d，采用“混凝气浮+MSBR+BAF+MBR/气浮/沉淀”工艺，出水水质满足《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)表 2 间接排放限值。目前该废水处理中心承担昌海生物产业园区内各公司废水的处理任务，统一由昌海生物公司负责运营和管理。实际废水处理工艺流程图见下图 4.1-1。

图 4.1-1 昌海生物产业园废水处理中心废水处理工艺流程图

根据昌海生物产业园废水处理中心运行台账和历次检测数据最大值调查，昌海生物产业园废水处理中心目前进口控制浓度及各处理效果情况见下表。

表 4.1-2 昌海生物产业园废水处理中心各工段处理效果情况一览表

处理工段	CODcr		氨氮		AOX		TP	
	出水 mg/L	去除率						
收集池（原水）	**	**	**	**	**	**	**	/
隔油-混凝沉淀-气浮池	**	**	**	**	**	**	**	80%
MSBR	**	**	**	**				
BAF	**	**	**	**				
标准排放口	**	**	**	**	**	**	**	/
纳管标准值	500	/	35	/	8	/	8	/

4.1.2 废气

4.1.2.1 废气污染源调查

根据调查，本项目实际产生的废气种类与环评一致。本项目产生的废气包括：工艺废气、VAR 焚烧炉废气、废气废水处理设施和危废仓库废产生的恶臭废气。

废气产生种类及特点如下：

1、工艺废气：产生的工艺废气主要是有机废气，有机废气主要污染物包括为**、非甲烷总烃等。

2、氢气、**类废气：主要污染物为氢气、**。

3、**尾气。

4、无机废气：硫酸雾、HCl。

5、VAR 焚烧炉废气

本项目废液也进入厂内 VAR 焚烧炉处理。本项目实施后，纳入 VAR 焚烧炉处理的废气和废液量在 VAR 焚烧炉设计处理能力范围内。昌海生物 VAR 排放口中 SO₂、NO_x、颗粒物、HCl、二噁英的排放量在现有核定量范围内。本项目实施后不会导致上述污染物的增加。

6、废水处理中心废气

昌海生物废水处理系统废气主要来自各污水处理单元散发出来的气体。废气来源于污水、污泥中有机物经细菌分解、发酵产生的臭味物质，主要成分为氨、硫化氢等恶臭气体。

7、危废仓库废气

昌海生物危废仓库废气主要成分为氨、硫化氢等恶臭气体。昌海生物危废仓库废气主要是危险固废暂存时由于物料夹带一定异味导致，主要成分为氨、硫化氢等恶臭气体。

4.1.2.2 废气处理措施

1、车间废气预处理设施

(1) 含**废气单独配套液氮冷凝系统进行预处理后，送 VAR 焚烧炉处理。含**、氢气废气经车间废气吸收塔处理后送 VAR 焚烧炉处理。

(2) **废气经车间废气吸收塔处理后送 YWQ 专用焚烧炉处理。

(3) **工段还原反应产生的**尾气经过“两级**分解塔+碱吸收塔”处理后，送 RTO 焚烧炉处理。

(4) 其他工艺废气经过“冷凝+车间废气吸收塔”处理后，送 RTO 焚烧炉处理。

2、RTO 焚烧炉

昌海生物公司现有 2 台在用 RTO 焚烧炉(2#、3#炉),单台炉设计风量均为 37000m³/h,合计处理能力为 74000m³/h。2 台 RTO 焚烧炉尾气经一级碱喷淋塔（共用）处理后通过 35m 高排气筒排放,目前昌海生物 2 台 RTO 焚烧炉处理来自昌海生物产业园区内浙江医药股份有限公司各分/子公司（昌海生物、昌海制药、芳原馨生物）废气,统一由昌海生物公司负责运营和管理。

3、YWQ 焚烧炉

昌海生物公司现有 YWQ 焚烧炉设计风量 8000m³/h,年运行 7200 小时。YWQ 焚烧炉用于处理本项目 2628 厂房含氢废气,焚烧尾气通过 25m 排气筒排放。

4、气液焚烧炉（VAR）

昌海生物公司现有 2 台 VAR 焚烧炉,采用德国工艺,焚烧温度 1100°C~1200°C,年运行 7920 小时。目前 VAR-1 焚烧炉和 VAR-2 焚烧炉均已验收并投入运行。VAR-1 焚烧废气经“SNCR+急冷塔+碱洗塔+湿式电除尘”处理后,通过 35m 排气筒排放。VAR-2 焚烧废气经“SNCR+急冷塔+碱洗塔+湿式电除尘”处理后,通过 35m 排气筒排放。VAR 焚烧炉在处理废液的同时兼顾处理含氢废气,VAR 废气设计处理能力为 8800Nm³/h。2 套 VAR 焚烧炉统一由昌海生物公司负责运营和管理。

5、**车间粉尘治理设施

**车间制品类产品生产工艺废气主要为 、 、 、 等过程中产生的粉尘,主要含 等,采用 除尘器和布袋除尘器中的一种或几种组合工艺进行回收后通过排气筒高空排放,回收的粉料返投回生产线。

其中, 生产线 1#输送废气、2#输送废气、成品除尘废气由环评中的分别进入 3 套除尘设施改为合并进入 1 套塑烧板除尘器,通过一个排气筒排放。由检测结果可知,塑烧板除尘器的颗粒物去除效率达 99%以上,原环评要求的去除效率为 97%以上,因此,本次除尘设施的调整不会引起污染物排放量的增加。

图 4.1-2 本项目废气治理工艺流程示意图

图 4.1-3 项目废气治理工艺流程示意图

表 4.1-3 项目实际废气处理设施与环评对比表

项目	产生工序	污染物种类	排放方式	环评治理设施		实际治理设施		变动情况说明
				车间预处理	末端处理	车间预处理	末端处理	
维生素**项目	**	**	有组织		VAR焚烧炉		VAR焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	冷凝+水吸收	VAR焚烧炉	冷凝+水吸收	VAR焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	水吸收	YWQ焚烧炉	水吸收	YWQ焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	两级**分解塔+碱吸收塔	RTO焚烧炉	两级分解塔+碱吸收塔	RTO焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	冷凝+水吸收	VAR焚烧炉	冷凝+水吸收	VAR焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	冷凝+白油吸收	RTO焚烧炉	冷凝+白油吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
**项目	**	**	有组织	冷凝+水吸收	VAR焚烧炉	冷凝+水吸收	VAR焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
**项目	**	**	有组织	水吸收	RTO焚烧炉	水吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
	**	**	有组织	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
**项目	**	**	有组织	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
**项目	**	**	有组织	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	冷凝+水吸收	RTO焚烧炉	与环评一致
公用工程	危废库废气	异味气体	有组织	负压集气	RTO焚烧炉	负压集气	RTO焚烧炉	与环评一致
	昌海生物产业园废水处理中心废气	H ₂ S、NH ₃ 、臭气浓度	有组织	负压集气	RTO焚烧炉	负压集气	RTO焚烧炉	与环评一致

表 4.1-4 2718 制品车间粉尘治理设施与环评对比表

产生工序		产生位置	污染物种类	排放形式	环评治理设施	实际治理设施	变动情况说明
**线	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**线	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
	**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致

**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致
**	**	粉尘	有组织	**	**	**
**	**	粉尘	有组织	**	**	**
**	**	粉尘	有组织	**	**	**
**	**	粉尘	有组织	**	**	与环评一致

表 4.1-5 本项目涉及排放口参数一览表

排放口编号	排放口名称	排气筒高度(m)	排气筒出口内径(m)	排放风量(m ³ /h)	排气温度(°C)	
DA002	- 排放口	35	1.0	30000	50	
DA003	排放口	25	0.6	8000	50	
DA004	排放口	48	2.2	50000	50	
DA005	排放口	35	1.4	10000	50	
DA010	2#/3#RTO废气排放口	35	1.7	2*37000	50	
DA011	VAR-2焚烧炉排放口(一阶段)	35	1.7	32000	50	
DA023	**生 产线 各排 放口	**废气除尘	28	0.25	1812	常温
DA024		**废气除尘	28	0.25	1812	常温
DA025		**废气除尘	19	0.3	5700	常温
DA026		**废气除尘	19	0.35	3618	常温
DA027		**废气除尘	19	0.35	3618	常温
DA028		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA029		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA030		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA031		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA032		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA033		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA034		**废气除尘	19	0.5	11158	常温
DA035		**废气除尘	19	0.45	5678	常温
DA036		**废气除尘	19	0.45	5678	常温
DA037		**废气除尘	19	0.45	5678	常温
DA038		**废气除尘	19	0.45	5678	常温
DA039		**废气除尘	28	0.25	1812	常温
		**废气除尘				
		**废气除尘				
DA040		**废气除尘	19	0.25	1812	常温
DA006	**生 产线 各排 放口	**废气除尘	25	0.25	3625	常温
DA007		**废气除尘	35	0.25	1812	常温
DA008		**废气除尘	18	0.2	1812	常温
DA009		**废气除尘	18	0.25	3625	常温

4.1.3 噪声

项目的主要噪声源为设备为物料输送泵、真空泵、循环水泵、各类风机等。根据项目实施情况，为使项目实施后厂界噪声达标，项目采取了以下措施：

(1)在厂区的布局上，应把噪声较大的车间布置在远离厂内生活办公区的的地方，同时应在其内壁和顶部敷设吸声材料，墙体采用双层隔声结构，窗采用双层铝固定窗，门采

用双道隔声门，以防噪声对工作环境的影响。内部装修时应考虑尽量采用吸音、隔音好的材料，并应考虑用双层门窗。

(2)在设计及设备采购阶段下，充分选用低噪声的设备和机械，对高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩；对污水泵房采用封闭式车间，并采用效果较好的隔音建筑材料。

(3)在噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。

(4)加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。

(5)对高噪声设备要建立良好隔声效果的站房，安装隔声窗、加装吸声材料，避免露天布置。

(6)加强厂内绿化，在四周边界设置 10~20m 的绿化带以起到降噪的作用，同时可在围墙上种植藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。

(7)为减轻项目原辅材料运输过程中车辆噪声对其集中通过区域的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆有良好的车况，要求机动车驾驶人员经过噪声敏感区地段限制车速，禁止鸣笛，尽量避免夜间运输。

4.1.4 固废

4.1.4.1 固废产生情况

本项目固废产生种类与环评基本一致。

本项目生产过程中产生的危险废物包括：蒸馏/精馏/过滤废液、废催化剂、溶剂报废更换产生的废溶剂、废矿物油、废树脂、废活性炭、沾染危化品废包装物、废气预处理废气冷凝液、废水预处理产生的废盐。本项目产生的一般固废包括未沾染危化品废包装物。

4.1.4.2 固废产生量和处置去向

根据调查，本项目产生的蒸馏/精馏/过滤废液、废溶剂、废矿物油、废气冷凝液纳入 VAR 焚烧炉处理。废催化剂、废活性炭、沾染危化品废包装物委托有资质单位处置、废盐委托有资质单位处置，废树脂调试期间暂未产生，待产生后委托有资质单位处置。调试期间废水含盐量不影响污水处理设施的正常运行，因此调试期间未进行废水脱盐预处理，废盐未产生。要求企业后续生产过程中根据实际需要开展废水脱盐预处理。

企业在项目实际运行中可根据物料性质、焚烧炉运行情况、处置经济型和便利性等综合因素选择厂内焚烧或委托处置。

项目实际产生的固废处置情况见表 4.1-8。

表 4.1-8 本项目固废产生和处置情况汇总表

项目/ 工程	固废种类	产生点位	形态	主要成分	属性	危废代码	环评核 定产生 量 (t/a)	验收调 查期间 产生量 (t)	折算实 际达产 规模年 产生量 (t/a)	环评处置去 向	实际处置去 向	变动情况 说明	
维生 素** 项目	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/

**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
固废合计				危险废物	271-001-02	**	**	**				
					271-002-02	**	**	**				
					271-003-02	**	**	**				
					271-006-50	**	**	**				
					900-404-06	**	**	**				
					900-402-06	**	**	**				
					900-401-06	**	**	**				
					900-041-49	**	**	**				
					900-249-08	**	**	**				
				合计	**	**	**					
				一般固废	/	10	23.62	85				

根据调查，固废变动情况如下：

(1) **项目：****项目达产工况下危废产生量较环评减少。

(2) **项目：**在调试期间未进行报废更换，折算实际达产规模下的年产生量取环评核定量。

(3) **项目：**在调试期间未更换，折算实际达产规模下的年产生量取环评核定量。

(4) **项目：一般工业固废未染危化品废包装物受到包装材料和重量的影响，实际产生量超过原环评，原环评预估量偏小，委外综合利用；**实际未全部回用，少量委外处置。

(5) 公用工程：调试期间废水含盐量不影响污水处理设施的正常运行，因此调试期间未进行废水脱盐预处理，废水脱盐预处理产生的废盐量折算实际达产规模下的年产生量取环评核定量。要求企业后续生产过程中根据实际需要开展废水脱盐预处理。

4.1.4.3 固废贮存场所

根据调查，昌海生物公司厂区现有 3 处危废仓库，占地面积分别为^{2、}。具体情况见表 4.1-6。已建 1 座占地面积 150m² 的生化污泥贮存场所。

表 4.1-6 昌海生物现有危废仓库概况一览表

危废仓库	占地面积 (m ²)	层数	贮存固废种类	最大贮存能力(t)	备注
危废库 1		1	蒸馏/精馏废液、反应残液、废溶剂、废矿物油、实验室废液	800	贮存企业自产危废(甲类)
危废库 2		1	医疗废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、精（蒸）馏残渣、含酚废物、其他废物、废催化剂等。	1300	贮存外来危废
危废库		1	焚烧灰渣、废硅胶、废盐、废布袋、含卤素废渣、滤渣、废活性炭、废包装、废催化剂、物化污泥等	860	贮存企业自产危废(丙类)

昌海生物危废仓库地面采用混凝土硬化并进行防渗处理；内部有废液收集沟，并导入收集池。仓库为密闭式并设有废气收集系统。仓库内不同类别危险废物分区堆放，设置出入库台账，仓库内外张贴危险废物标识和周知卡，仓库满足“防漏、防雨、防风、防晒”的要求。危废仓库符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。

4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

1、事故应急设施

昌海生物现有应急池 1（维生素厂），V=4300m³；应急池 2（罐区、磷资源、丙类仓库、VAR-2 焚烧炉），V=4400m³；应急池 4（生命营养品厂），V=6300m³；应急池 5（环保资源厂），V=1080m³。本项目涉及应急池为应急池 4#，配套环保设施涉及应急池为应急池 5#。

表 4.2-1 昌海生物应急池设置情况及容量匹配性分析

公司	位置（分区）	应急池编号	应急池设计有效容积 (m ³)
昌海生物	维生素厂	1#	4300
	罐区、磷资源、丙类仓库、VAR	2#（与昌海制药共用）	4400
	生命营养品厂	4#（与创新生物共用）	6300
	环保资源厂	5#	1080

根据上表可知，昌海生物厂区内根据不同分区设置 4 个事故应急池，各事故应急池的设计容量可以满足对应分区的事事故应急需求（同时兼顾初期雨水收集）。其中昌海生

物 2#应急池与昌海制药生物制药区块共用，昌海生物 4#应急池与创新生物共用。能够满足废水事故发生时的需求。

一旦发生事故，事故废水可进入事故应急池，满足本项目事故应急需要。另外，建设单位须在各路雨水管道和消防水事故应急池加装截止阀门，同时和污水池相通，保证初期雨水和消防水纳入昌海生物产业园废水处理中心处理，使得初期雨水和消防水不泄漏至附近水系而污染内河。

2、应急预案

企业已建设完备的环境风险事故应急预案组织体系，结合本项目的建设，修订了《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司突发环境事件应急预案》，并于 2024 年 7 月 1 日在绍兴滨海新区管理委员会产业保障局备案，备案号 330602-2024-006-H。企业按照预案要求成立了环境污染突发事件应急处理领导小组，设置了应急处置办公室，制定了应急处置程序和应急预案，并对应急培训和演练、应急准备和应急响应、事故评价等做了制度性规定，并进行事故演练，以便能在事故发生时，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

3、应急处置物资储备

昌海生物产业园应急物资储备情况见下表。

表 4.2-2 昌海生物产业园应急物资配备情况一览表

园区应急指挥中心目前应急物资一览表					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式
1	正压式空气呼吸器	**	园区应急指挥中心	**	**
2	应急照明（消防车）	**	园区应急指挥中心	**	**
3	空气呼吸器充气泵	**	园区应急指挥中心	**	**
4	消防战斗服	**	园区应急指挥中心	**	**
5	堵漏工具	**	园区应急指挥中心	**	**
6	空气气瓶（备用）	**	园区应急指挥中心	**	**
7	防爆对讲机	**	园区应急指挥中心	**	**
8	防化服（轻型）	**	园区应急指挥中心	**	**
9	防化服（重型）	**	园区应急指挥中心	**	**
10	消防手抬泵	**	园区应急指挥中心	**	**
11	铁铲	**	园区应急指挥中心	**	**
12	担架	**	园区应急指挥中心	**	**
13	B 类泡沫	**	园区应急指挥中心	**	**
14	防爆探照灯	**	园区应急指挥中心	**	**
15	头戴式照明灯	**	园区应急指挥中心	**	**
16	长管送风机	**	园区应急指挥中心	**	**
17	移动式电控消防水炮	**	园区应急指挥中心	**	**
18	应急发电机	**	能源动力部	**	**
19	隔膜泵	**	工程处	**	**

20	医用氧气瓶	**	园区应急指挥中心	**	**
应急救援人员个体防护物资一览表					
注：应急救援人员包括消防人员					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式
1	空气呼吸器	**	园区应急指挥中心	**	**
2	空气气瓶（备用）	**	园区应急指挥中心	**	**
3	防化服（轻型）	**	园区应急指挥中心	**	**
4	一体防化服（重型）	**	园区应急指挥中心	**	**
5	防爆对讲机	**	园区应急指挥中心	**	**
6	空气呼吸器充气泵	**	园区应急指挥中心	**	**
7	担架	**	园区应急指挥中心	**	**
8	堵漏工具	**	应急车/消防车	**	**
9	消防战斗服	**	园区应急指挥中心	**	**
10	消防头盔	**	园区应急指挥中心	**	**
11	消防灭火靴	**	园区应急指挥中心	**	**
12	消防手套	**	园区应急指挥中心	**	**
13	消防安全腰带	**	园区应急指挥中心	**	**
14	个人轻型安全绳	**	园区应急指挥中心	**	**
15	消防腰斧及腰套	**	园区应急指挥中心	**	**
堵漏抢险组应急物资一览表					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式
1	照明灯具	**	园区应急指挥中心	**	**
2	外封式堵漏袋	**	园区应急指挥中心	**	**
3	金属堵漏套管	**	园区应急指挥中心	**	**
4	木质堵漏楔	**	园区应急指挥中心	**	**
5	堵漏枪	**	园区应急指挥中心	**	**
6	管道粘结剂	合为一套	工程处	**	**
7	阀门堵漏工具箱			**	**
8	注入式堵漏工具			**	**
9	无火花工具			**	**
10	木制堵漏楔	**	园区应急指挥中心	**	**
11	无火花工具（铜制）	**	园区应急指挥中心	**	**
12	手动破拆工具	**	园区应急指挥中心	**	**
通信应急物资一览表					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式
1	厂区监控探头	**	道路、围墙、生产车间	车间负责人	
2	备用对讲机（防爆）	**	生产部门、安保部门	各部门负责人	
3	电子巡更	**	生产车间	车间负责人	
4	手动报警按钮	**	生产车间	车间负责人	
5	应急广播	**	每幢建筑物		
警戒应急物资一览表					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式
1	警戒绳	**	园区应急指挥中心	**	**
2	安全帽	**	园区应急指挥中心	**	**
3	视频监控	**	园区应急指挥中心	**	**
4	警示牌	**	园区应急指挥中心	**	**
救生物资一览表					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式

1	2-4 接口供氧管路	**	园区应急指挥中心	**	**
2	综合急救箱	**	园区应急指挥中心	**	**
3	担架和被褥	**	园区应急指挥中心	**	**
4	躯干和肢体的真空气囊	**	园区应急指挥中心	**	**
5	吸引器	**	园区应急指挥中心	**	**
6	体外除颤仪	**	园区应急指挥中心	**	**
7	深井救援器（三脚架）	**	园区应急指挥中心	**	**
医疗急救设备应急物资一览表					
序号	名称	数量	存放位置	管理责任人	联系方式
1	烧伤膏	**	职业健康管理中心	**	**
2	云南白药膏、气雾剂	**	职业健康管理中心	**	**
3	创可贴（100片/盒）	**	职业健康管理中心	**	**
4	碘溶液	**	职业健康管理中心	**	**
5	消毒酒精	**	职业健康管理中心	**	**
6	医用绷带（卷）	**	职业健康管理中心	**	**
7	医用棉签（包）	**	职业健康管理中心	**	**
8	医用纱布（包）	**	职业健康管理中心	**	**
9	医用脱脂棉（包）	**	职业健康管理中心	**	**
10	急救药箱	**	职业健康管理中心	**	**

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目涉及的主要环保设施包括：RTO 焚烧炉、YWQ 焚烧炉、VAR 焚烧炉、昌海生物产业园废水处理中心。企业分别在 RTO 焚烧炉、YWQ 焚烧炉、VAR 焚烧炉处理设施出口管道设有规范化的监测孔，并设置规范的采样平台；项目废水总排口、雨水排放口按照环评报告和审查意见的要求规范化建设。废水排放总排口、RTO 焚烧炉、YWQ 焚烧炉、VAR 焚烧炉排放口安装在线监测装置。具体在线监测情况见下表。

表 4.2-3 本项目涉及在线监测情况汇总表

排放口	是否安装在线监测	在线监测主要污染因子
废水排放总排口	是	COD _{Cr} 、氨氮、pH、总氮
RTO焚烧炉	是	二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃
YWQ焚烧炉	是	二氧化硫、氮氧化物
VAR-1焚烧炉	是	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO、HCl
VAR-2焚烧炉	是	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO、HCl
雨水排放口	是	pH

4.2.3 其他设施

根据《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书》，本次技改项目涉及的“以新带老”削减措施包括：

1、本项目对现有 1500t/a **项目进行技改扩能，项目实施后形成 2400t/a**的生产规模。

2、取消现有年产 80 吨**(路线 1)项目。

3、本项目实施后酸水回收工序由原来的间歇工艺改为连续工艺。

4、本项目对企业维生素制品中的维生素**和维生素**产品进行扩产，其中维生素**产能由原审批的**吨扩产至**吨，维生素**产能由原审批的**吨扩产至**吨。

根据调查，本项目采取的“以新带老”改造工程、关停或拆除的现有设备见下表。

表 4.2-4 “以新带老”改造工程、关停或拆除的现有设备一览表

工序	设备名称	规格型号	数量	备注
原年产1500吨 V**合成工段	反应釜	SS-1000L	**	报停
	反应釜	SS-2000L	**	报停
	反应釜	SS-2000L	**	报停
	反应釜	SS-3000L	**	报停
	反应釜	SS-5000L	**	报停
		SS-7000L	**	报停
	反应釜	SS-10000L	**	报停
	反应釜	30m ² /15m ² /15m ²	**	报停
		SS-5000L	**	报停
		Ø600x14100	**	报停
	蒸发器	50m ² /50m ²	**	报停
	蒸发器	6m ²	**	报停
	冷凝器	不同规格	**	报停
	反应釜	SS-2000L	**	报停
		SS-2000L	**	报停
	反应釜	SS-1000L	**	报停
	蒸馏设备	SS-3000L	**	报停
		SS-1500L	**	报停
		SS-2000L	**	报停
		10 m ²	**	报停
20 m ²		**	报停	
2 m ²		**	报停	
反应釜	GKF-1050	**	报停	
	SS-2000L	**	报停	
真空泵组	真空泵组	**	报停	
**中间体	反应釜	SS-10000L	**	淘汰
		8000L	**	淘汰
		2000L	**	淘汰
	过滤器	20m ²	**	淘汰

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保设施投资

本项目实际投资为 12600 万人民币，环保末端治理主要依托现有设施，本项目环保预处理设施实际新增投资 204 万元，占该项目总投资的 1.6%。试运行期间环保设施运行正常。详见下表。

表 4.3-1 项目实际环保投资情况

序号	措施名称	主要工程内容	新增环保投资(万元)
1	废气治理	车间尾气吸收系统及废气管路改造	90
2	废水处理	废水收集设施改造	10
3	噪声防治	隔音设施、减噪设施	52
4	固废处置	依托现有设施	/
5	地下水	装置区防渗	52
6	其他	环境检测、绿化等依托现有	/
合计			204

4.3.2 环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定进行了环境影响评价，环保审批手续齐全，基本落实了环境影响评价及环保主管部门的要求和规定，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。本项目环评备案表落实情况详见表 4.3-2，环评报告防治措施落实情况详见表 4.3-3。

表 4.3-2 环评审查意见落实情况

序号	审批要求	项目实际情况	是否符合
1	**	**	符合
2	落实废水污染防治措施。厂区实行雨污分流，清污分流，排污管道须采用架空管或者明沟明渠形式。按照“分类收集、分质处理”的原则，根据废水特征污染因子特点，冷却系统排污水作为车间废气喷淋用水使用；蒸汽冷却水经收回后用作循环冷却水补水；高浓、高盐废水采取相应的脱溶、脱盐措施；项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心，采用“混凝气+MSBR+BAF+MBR+气浮”工艺，处理达到纳管标准后，排入绍兴水处理发展有限公司集中处理达标后外排。项目废水纳管水质按《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准执行，具体按《环境影响报告书》提出的限值要求进行控制。做好厂区相关区域的防渗防漏措施，防止对地下水、土壤的污染。	本项目按照要求落实废水污染防治措施，厂区实行雨污分流，清污分流，排污管道须采用架空管。按照“分类收集、分质处理”的原则，根据废水特征污染因子特点采取相应的处理措施；项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心，采用“混凝气+MSBR+BAF+MBR/气浮/沉淀”工艺，处理达到纳管标准后，排入绍兴水处理发展有限公司集中处理达标后外排。项目废水纳管水质按《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准执行。项目已做好厂区相关区域的防渗防漏措施，防止对地下水、土壤的污染。	符合
3	落实废气污染防治措施**	本项目按照要求落实废气污染防治措施。各项废气治理设施与环评一致，根据检测结果显示，本项目各污染物有组织废气、无组织废气排放均符合相应排	

序号	审批要求	项目实际情况	是否符合
		放标准。	
4	落实固废污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则和全域无废城市建设要求，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。**	本项目按照要求落实固废污染防治措施。**	符合
5	落实噪声污染防治措施。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，落实好降噪减振隔音措施，加强设备的维护保养，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3、4 类标准。	本项目按照要求落实噪声污染防治措施。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，落实好降噪减振隔音措施，加强设备的维护保养，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3、4 类标准。	
6	严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。本项目实施后你公司污染物外排环境量控制值为：废水排放量≤106.051062 万吨/年、COD≤84.841 吨/年（纳管量 530.255吨/年）、氨氮≤10.605 吨/年（纳管量 37.118 吨/年）、二氧化硫≤68.964吨/年、氮氧化物≤207.694吨/年、VOCs≤103.796吨/年、工业烟粉尘≤33.82 吨/年。本项目污染物总量控制值为：废水排放量≤10.7012 万吨/年、COD≤8.561 吨/年（纳管量53.506 吨/年）、氨氮≤1.07 吨/年（纳管量 3.745 吨/年）、VOCs≤29.778 吨/年、工业烟粉尘≤2.095 吨/年。你公司须按我局越城分局总量平衡方案意见落实项目主要污染物排放总量来源；并按照承诺，在落实项目污染物总量来源前，项目不得投产；其他污染物排放总量按《环境影响报告书》中明确的总量进行控制。	严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。已按照环评报告中结论及总量控制意见，按要求重新申领了排污许可证；在已落实好项目污染物总量来源的基础上，进行调试。经核算，本项目污染物排放量在环评批复核定的排放指标范围内。项目符合总量控制的要求。	符合
7	落实环境风险防范与应急措施。你公司应编制环境风险防范及突发环境事件应急预案，并报滨海新区管委会备案。突发环境事件应急预案应与项目所在地政府和相关部门的应急预案相衔接，定期开展应急演练，设置事故应急池。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故	本项目已落实环境风险防范与应急措施。制定环境污染事故应急预案，并报相关管理部门备案。全厂事故应急池，定期开展应急演练。项目污染防治设施及危废贮存场所等，已与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入项目安全预评价。公司按照安全生产管理要求运行和维护污染防治设施，建立安全生产管理制度，落实安全生产责任。	符合

序号	审批要求	项目实际情况	是否符合
	可能引发的环境风险，确保周边环境安全。你公司应按照国家安全生产管理要求运行和维护污染防治设施，建立安全生产管理制度，落实安全生产责任。		
8	你公司须依法重新申办排污许可证，按证排污，并建立环境管理台账记录制度。你公司须按照国家有关规定设置规范化污染物排放口，并设置标志牌；依法开展自行监测，并保存原始监测记录。你公司应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，安装的 pH、化学需氧量、氨氮在线监测装置、刷卡排污自动控制系统等自动监测设备应与生态环境部门联网。	已按要求重新申领了排污许可证；企业已设置规范化污染物排放口，并设置标志牌；依法开展自行监测，并保存原始监测记录。公司依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，安装的 pH、化学需氧量、氨氮在线监测装置已与生态环境部门联网。	
9	建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162 号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。	已按照要求公开项目竣工及调试时间。	
10	若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过 5 年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。	项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动。	符合
11	以上意见和《环境影响报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，依法落实项目环保设施竣工验收工作。项目建设期、日常环境监督管理工作由滨海新区管委会负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。	已落实意见和《环境影响报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施。项目建设严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，依法落实项目环保设施竣工验收工作。	符合

表 4.3-3 环评报告防治措施落实情况表

类别	排放源	污染物	环评防治措施	实际防治措施
----	-----	-----	--------	--------

类别	排放源	污染物	环评防治措施	实际防治措施
废水	工艺废水	CODcr、氨氮等	<p>1、厂区内做好雨污分流、污污分流，严禁废水直接排入总排放口。清污管线设有明显标志。</p> <p>2、厂区设置事故应急池。</p> <p>3、本项目生产废水分质收集进入昌海生物产业园废水处理中心。</p> <p>4、本项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心，昌海生物产业园废水处理中心设计总处理规模8000 m³/d，目前建设规模6000t/d，采用“气浮+M浮/沉淀”工艺，处理达到纳管标准后纳管排入绍兴水处理发展有限公司。</p>	<p>1、厂区内做好雨污分流、污污分流，严禁废水直接排入总排放口。清污管线设有明显标志。</p> <p>2、厂区设置事故应急池。</p> <p>3、本项目生产废水分质收集进入昌海生物产业园废水处理中心。</p> <p>4、本项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心，昌海生物产业园废水处理中心设计总处理规模8000 m³/d，目前建设规模6000t/d，采用“混凝气浮+M浮/沉淀”工艺，处理达到纳管标准后纳管排入绍兴水处理发展有限公司。</p>
废气	工艺废气	**等	<p>1、根据废气产生途径，提高系统的密闭性，从源头控制减少废气产生；</p> <p>2、加强废气收集，根据不同工艺过程，采用不同废气收集措施；</p> <p>3、工艺废气治理：含**废气经液氮深冷后送VAR焚烧炉焚烧处理；含**、氢气废气经车间喷淋预处理后送VAR焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放；**废气经车间吸收塔吸收处理后送YWQ专用焚烧炉焚烧处理，最终通过25m排气筒排放；**尾气经过“两级**分解塔+碱吸收塔”处理后，送RTO焚烧炉处理；其他工艺废气经车间喷淋预处理后送RTO焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放。</p> <p>4、危废仓库废气、废水处理中心废气送RTO焚烧炉处理后通过35m排气筒排放。</p>	<p>1、根据废气产生途径，提高系统的密闭性，从源头控制减少废气产生；</p> <p>2、加强废气收集，根据不同工艺过程，采用不同废气收集措施；</p> <p>3、工艺废气治理：含**废气经液氮深冷后送VAR焚烧炉焚烧处理；含**、氢气废气经车间喷淋预处理后送VAR焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放；**废气经车间吸收塔吸收处理后送YWQ专用焚烧炉焚烧处理，最终通过25m排气筒排放；**尾气经过“两级**分解塔+碱吸收塔”处理后，送RTO焚烧炉处理；其他工艺废气经车间喷淋预处理后送RTO焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放。</p> <p>4、危废仓库废气、废水处理中心废气送RTO焚烧炉处理后通过35m排气筒排放。</p>
固体废物	危险废物	精馏/蒸馏/过滤废液	纳入VAR焚烧炉处理	<p>本项目产生的蒸馏/精馏/过滤废液、废溶剂、废矿物油、废气冷凝液纳入VAR焚烧炉处理。废催化剂、废活性炭、沾染危化品废包装物委托有资质单位处置、废盐委托有资质单位处置，废树脂调试期间暂未产生，待产生后委托有资质单位处置。企业在项目实际运行中可根据物料性质、焚烧炉运行情况、处置经济</p>
		废溶剂	纳入VAR焚烧炉处理或委托处置	
		废白油/废矿物油	纳入VAR焚烧炉处理	
		废气冷凝液	纳入VAR焚烧炉处理	
		废催化剂	纳入综合利用裂解炉处理或厂家回收	
		废活性炭	纳入综合利用裂解炉处理	
沾染危化品	纳入综合利用裂解炉处理			

类别	排放源	污染物	环评防治措施	实际防治措施
		废包装物		型和便利性等综合因素选择厂内焚烧或委托处置。
		废树脂	委托处置	
		废盐	委托处置	
	一般固废	未沾染危化品包装材料	委托处置	
地下水及土壤	生产区、废水设施、危废仓库等	COD _{Cr} 、氨氮等	<p>1、“源头控制、分区设防、污染监控、应急响应”；</p> <p>2、雨污分流，初期雨水经收集后进入昌海生物产业园废水处理中心；</p> <p>3、做好厂内的地面硬化防渗，车间内应对不同生产区域设置围堰；</p> <p>4、污水和给水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理；</p> <p>5、危险废物和危险化学品仓库均应防雨、防渗、防泄漏设计。</p>	<p>1、“源头控制、分区设防、污染监控、应急响应”；</p> <p>2、雨污分流，初期雨水经收集后进入昌海生物产业园废水处理中心；</p> <p>3、做好厂内的地面硬化防渗，车间内应对不同生产区域设置围堰；</p> <p>4、污水和给水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理；</p> <p>5、危险废物和危险化学品仓库已按照防雨、防渗、防泄漏设计。</p>
噪声治理	生产区、配套辅助工程	Leq A	<p>1、合理总平布置；选购低噪声设备。</p> <p>2、设备安装时采取减振、隔声措施，加强密封和平衡性。</p> <p>3、加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。</p>	<p>1、合理总平布置；选购低噪声设备。</p> <p>2、设备安装时采取减振、隔声措施，加强密封和平衡性。</p> <p>3、加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。</p>

5 环境影响报告书主要结论与建议及其审批部门审批决定

5.1 环境影响报告书主要结论与建议

5.1.1 污染防治措施

表 5.1-1 环评要求建设项目采取的主要污染防治措施清单

类别	排放源	污染物	防治措施	预期治理效果
废水	工艺废水	CODcr、氨氮等	1、厂区内做好雨污分流、污污分流，严禁废水直接排入总排放口。清污管线设有明显标志。 2、厂区设置事故应急池。 3、本项目生产废水分质收集进入昌海生物产业园废水处理中心。 4、本项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心，昌海生物产业园废水处理中心设计总处理规模8000 m ³ /d，目前建设规模6000t/d，采用“混凝气浮+MSBR+BAF+MBR+气浮”工艺，处理达到纳管标准后纳管排入绍兴水处理发展有限公司。	达到废水纳管标准
废气	工艺废气	**等	1、根据废气产生途径，提高系统的密闭性，从源头控制减少废气产生； 2、加强废气收集，根据不同工艺过程，采用不同废气收集措施； 3、工艺废气治理：含**废气经液氮深冷后送VAR焚烧炉焚烧处理；含**、氢气废气经车间喷淋预处理后送VAR焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放；**废气经车间吸收塔吸收处理后送YWQ专用焚烧炉焚烧处理，最终通过25m排气筒排放；**尾气经过“两级**塔+碱吸收塔”处理后，送RTO焚烧炉处理；其他工艺废气经车间喷淋预处理后送RTO焚烧炉焚烧处理，最终通过35m排气筒排放。 4、危废仓库废气、废水处理中心废气送RTO焚烧炉处理后通过35m排气筒排放。	减少无组织排放，达到有组织排放和厂界达标。
固体废物	危险废物	精馏/蒸馏/过滤废液	纳入VAR焚烧炉处理	分类处置，做到“减量化、无害化、资源化”，固体废物零排放。
		废溶剂	纳入VAR焚烧炉处理或委托处置	
		废白油/废矿物油	纳入VAR焚烧炉处理	
		废气冷凝液	纳入VAR焚烧炉处理	
		废催化剂	纳入综合利用裂解炉处理或厂家回收	
		废活性炭	纳入综合利用裂解炉处理	
		沾染危化品废包装物	纳入综合利用裂解炉处理	
		废树脂	委托处置	
	废盐	委托处置		
一般固废	未沾染危化品包装材料	委托处置		

类别	排放源	污染物	防治措施	预期治理效果
地下水及土壤	生产区、废水设施、危废仓库等	COD _{Cr} 、氨氮等	1、“源头控制、分区设防、污染监控、应急响应”； 2、雨污分流，初期雨水经收集后进入昌海生物产业园废水处理中心； 3、做好厂内的地面硬化防渗，车间内应对不同生产区域设置围堰； 4、污水和给水管道全部实施地面化或实施明沟明管，并做好防腐硬化处理； 5、危险废物和危险化学品仓库均应防雨、防渗、防泄漏设计。	对地下水及土壤环境影响较小。
噪声治理	生产区、配套辅助工程	Leq A	1、合理总平布置；选购低噪声设备。 2、设备安装时采取减振、隔声措施，加强密封和平衡性。 3、加强厂区绿化，提高厂区绿化面积。	达到 GB12348-2008 中相应标准要求

5.1.2 总量控制

根据环评，本项目总量控制建议值见下表。

表 5.1-2 本项目主要污染物排放量

污染物种类	污染物		单位	本项目总量控制建议值
废水	废水量		m ³ /a	107012
	COD _{Cr}	纳管排放量	t/a	
		排环境量	t/a	
	氨氮	纳管排放量	t/a	
排环境量		t/a		
废气	VOCs	排环境量	t/a	
	工业烟粉尘	排环境量	t/a	
	NO _x	排环境量	t/a	/
	SO ₂	排环境量	t/a	/

本项目在企业现有厂区内进行“零土地”技改，项目实施后，昌海生物全公司 COD、NH₃-N、SO₂、NO_x、工业烟粉尘排放量均在企业现有排污总量指标范围内，不需要进行区域削减平衡。项目新增 VOCs 总量通过区域调剂解决。

5.1.3 环境影响评价报告总结论

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目拟建于绍兴滨海新区昌海生物现有厂区内，用地性质属于工业用地，不新增用地指标。项目建设符合绍兴市“三线一单”生态环境分区方案、符合城市总体规划、分区规划、规划环评的要求；排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准，项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。项目实施后排放的新增污染物总量指标通过区域替代平衡。项目符合公众参与的要求。

因此本报告认为，从环保角度分析本项目在企业现有厂区内建设是可行的。

5.2 审批部门审批决定

根据绍市环审〔2024〕3号，环评审查意见摘录如下：

你公司《关于要求对浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规和文件，经研究，现将我局审查意见函告如下：

一、根据你公司委托浙江省环境科技有限公司编制的《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书（报批稿）》（以下简称《环境影响报告书》）、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（2112-330691-04-02-395698）及浙江环能环境技术有限公司的技术咨询报告（浙环评估〔2023〕538号）、我局越城分局的初审意见等材料以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策、能耗政策、选址和布局符合法定规划、“三线一单”生态环境分区管控方案等要求，并依法取得相关许可的前提下，原则同意《环境影响报告书》结论。

二、该项目位于绍兴滨海新区沥海街道畅和路58号，在现有厂区内对维生素**和维生素**项目进行技改和扩建，形成年产**项目；年产**项目；年产**项目；年产**副产品项目；**项目*形成年产**（ ）的生产能力，仅厂内回用）；年产**吨**副产品项目；年产**吨**副产品，年产**副产品项目；其中维生素**全部用于制品项目。生产装置和产品工艺按《环境影响报告书》要求执行。

三、项目必须采用先进的生产工艺、技术和装备，实施清洁生产，减少各种污染物的产生量和排放量及资源消耗。各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承接，并经科学论证，确保稳定达标排放。重点做好以下工作：

（一）落实废水污染防治措施。厂区实行雨污分流，清污分流，排污管道须采用架空管或者明沟明渠形式。按照“分类收集、分质处理”的原则，根据废水特征污染因子特点，冷却系统排污水作为车间废气喷淋用水使用；蒸汽冷却水经收回后用作循环冷却水补水；高浓、高盐废水采取相应的脱溶、脱盐措施；项目废水处理依托昌海生物产业园废水处理中心，采用“ ”工艺，处理达到纳管标准后，排入绍兴水处理发展有限公司集中处理达标后外排。项目废水纳管水质按《生物制药工

业污染物排放标准》（DB33/923-2014）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准执行，具体按《环境影响报告书》提出的限值要求进行控制。做好厂区相关区域的防渗防漏措施，防止对地下水、土壤的污染。

（二）落实废气污染防治措施。废气应分类收集处理，规范设置排气筒和标准化取样平台。项目废气依托企业现有废气治理设施**。排气筒高度须符合规定要求。加强设备、储罐密闭性，减少无组织废气排放。本项目无需设置大气环境保护距离。

（三）落实固废污染防治措施。按照“资源化、减量化、无害化”处置原则和全域无废城市建设要求，建立台账制度，规范设置废物暂存库，危险废物分类收集、堆放、分质处置，实现资源的综合利用。项目产生的蒸馏残液、废催化剂、精馏残液、过滤废液、废有机溶剂、废矿物油、废弃包装物等危险废物应控制在**吨/年，委托相关有资质单位安全处置或厂内自行处置；一般工业固废应控制在10吨/年以下，并委托相关有资质单位安全处置；生活垃圾委托当地环卫部门统一处理。危险废物在厂区内暂存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）执行。一般工业固废贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，但其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。你公司副产品应达到相应标准，其杂质指标应达到环评报告提出的控制限值，不得增加拟利用该副产品作为生产原料所造成的环境污染和环境风险。项目若涉及新化学物质的生产、使用的，须在项目投运前按有关规定完成登记申报。

（四）落实噪声污染防治措施。合理设计厂区平面布局，选用低噪声设备，落实好降噪减振隔音措施，加强设备的维护保养，加强厂区绿化，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准。

四、严格落实污染物排放总量控制措施及排污权交易制度。本项目实施后你公司污染物外排环境量控制值为：废水排放量 ≤ 106.051062 万吨/年、COD ≤ 84.841 吨/年（纳管量530.255吨/年）、氨氮 ≤ 10.605 吨/年（纳管量37.118吨/年）、二氧化硫 ≤ 68.964 吨/年、氮氧化物 ≤ 207.694 吨/年、VOCs ≤ 103.796 吨/年、工业烟粉尘 ≤ 33.82 吨/年。本项目污染物总量控制值为：废水排放量 ≤ 10.7012 万吨/年、COD ≤ 8.561 吨/年（纳管量53.506吨/年）、氨氮 ≤ 1.07 吨/年（纳管量3.745吨/年）、VOCs ≤ 29.778 吨/年、工业烟粉尘 ≤ 2.095 吨/年。你公司须按我局越城分局总量平衡方案意见落实项目主要污染物

排放总量来源；并按照承诺，在落实项目污染物总量来源前，项目不得投产；其他污染物排放总量按《环境影响报告书》中明确的总量进行控制。

五、落实环境风险防范与应急措施。你公司应编制环境风

险防范及突发环境事件应急预案，并报滨海新区管委会备案。突发环境事件应急预案应与项目所在地政府和相关部门的应急预案相衔接，定期开展应急演练，设置事故应急池。项目污染防治设施及危废贮存场所等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计，并纳入本项目安全预评价，经相关职能部门审批同意后方可实施。有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。你公司应按照国家安全生产管理要求运行和维护污染防治设施，建立安全生产管理制度，落实安全生产责任。

六、你公司须依法重新申办排污许可证，按证排污，并建立环境管理台账记录制度。你公司须按照国家有关规定设置规范化污染物排放口，并设置标志牌；依法开展自行监测，并保存原始监测记录。你公司应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，安装的 pH、化学需氧量、氨氮在线监测装置、刷卡排污自动控制系统等自动监测设备应与生态环境部门联网。

七、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息，并主动接受社会监督。

八、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过 5 年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

九、以上意见和《环境影响报告书》中提出的污染防治措

施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，依法落实项目环保设施竣工验收工作。项目建设期、日常环境监督管理工作由滨海新区管委会负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

十、你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本审查意见之日起六十日内向绍兴市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向绍兴市越城区人民法院起诉。

绍兴市生态环境局

2024年1月10日

6 验收执行标准

6.1 废水排放标准

纳管标准：本项目废水经昌海生物产业园废水处理中心处理后，纳管排入绍兴水处理发展有限公司。根据环评，昌海生物产业园废水处理中心总排口相同污染因子从严执行《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）表2中的间接排放限值标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准的限值要。详见下表。

表 6.1-1 废水纳管排放标准（单位：mg/L）

序号	污染物名称	DB33/923-2014表2 间接排放标准	(GB8978-1996)中 (新扩改)三级标 准	企业纳管控制限值	污染物排放 监控位置
1	pH(无量纲)	6~9	6~9	6~9	昌海生物产 业园废水处 理中心废水 总排放口
2	色度(稀释倍 数)	60	—	60	
3	SS	120	400	120	
4	BOD ₅	300	300	300	
5	COD _{Cr}	500	500	500	
6	NH ₃ -N	35	—	35	
7	TN	120(发酵类)	—	120(发酵类)	
		60(生物工程类)	—	60(生物工程类)	
8	TP	8	—	8	
9	挥发酚	1.0	2.0	1.0	
10	总锌	5.0	5.0	5.0	
11	甲醛	3.0	5.0	3.0	
12	AOX	8.0	8.0	8.0	
13	甲苯	0.5	0.5	0.5	
14	三氯甲烷	1.0(发酵类)	1.0	1.0	
15	动植物油	100	100	100	
16	氯苯	0.15(发酵类)	1.0	0.15(发酵类)	
17	乙腈	5.0(生物工程类)	—	5.0(生物工程类)	
18	石油类	—	20	20	
19	硫化物	—	1.0	1.0	

排环境标准：执行绍兴水处理发展有限公司排污许可证（91330621736016275G001V）工业废水废水污染物排放许可限值，具体见下表。

表 6.1-2 绍兴水处理发展有限公司尾水排放标准限值

序号	污染物	单位	标准限值	标准来源
1	pH	无量纲	6~9	绍兴水处理发展有限公司排污 许可证 (91330621736016275G001V)
2	COD _{Cr}	mg/L	80	
3	BOD ₅	mg/L	20	
4	SS	mg/L	50	

5	氨氮	mg/L	10	工业废水污染物排放许可限值
6	TP	mg/L	0.5	
7	TN	mg/L	15	
8	AOX	mg/L	10	

单位产品基准排水量：根据环评要求，本项目年产 2400 吨维生素 A 产品参照执行“其他类”药物的单位产品基准排水量要求。详见下表。

表 6.1-3 化学合成类制药工业单位产品基准排水量

序号	产品名称	药物种类	单位产品基准排水量排放标准 (m ³ /t)	本项目应执行的排水量标准 (m ³ /t产品)
1	维生素A	其他类	1894	1704.6

雨水排放控制标准：根据《关于进一步加强工业企业雨水排放口监管的通知》（绍市环函〔2018〕32号），园区雨水排放口 pH、COD、NH₃-N 浓度按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准管控。

表 6.1-4 雨水排放控制要求

序号	项目	单位	控制要求
1	pH	无量纲	6~9
2	COD	mg/L	30
3	NH ₃ -N	mg/L	1.5

6.2 废气排放标准

1、RTO 焚烧炉废气

昌海生物 RTO 焚烧炉废气排放口执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 1、表 2、表 3 规定的排放限值，具体标准限值见表 6.2-1、表 6.2-2。

表 6.2-1 《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021)排放限值(单位：mg/m³)

序号	污染物项目	排放限值	标准来源
		工艺废气	
1	颗粒物	20（其他颗粒物）	DB33/310005-2021表1
2	NMHC	60	
3	TVOC	100	
4	苯系物	30	
5	臭气浓度	800	
6	甲苯	20	DB33/310005-2021表2
7	甲醛	1	
8	氯化氢	10	
9	氨	10	
10	甲醇	20	

序号	污染物项目	排放限值	标准来源
		工艺废气	
11	二氯甲烷	40	
12	氯苯类	20	
13	酚类化合物	20	
14	乙酸乙酯	40	
15	丙酮	40	
16	乙腈	20	
17	光气	1	
18	硫化氢	5	

注：1、表中加粗字体为本项目涉及的污染因子。

2、昌海生物产业园废水处理中心产生的臭气接入RTO焚烧炉处理，因此RTO焚烧炉出口废气排放标准中已从严考虑DB33/310005-2021表3“污水处理站废气大气污染物最高允许排放限值”。

RTO 焚烧炉排放烟气中的二氧化硫、氮氧化物和二噁英类执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 5“燃烧（焚烧、氧化）装置大气污染物排放限值”，详见下表。

表 6.2-2 燃烧（焚烧、氧化）装置大气污染物排放限值

序号	污染物项目	排放限值	污染物排放监控位置
1	SO ₂	100 mg/m ³	RTO装置排气筒
2	NO _x	200 mg/m ³	
3	二噁英类 ^a	0.1 ng-TEQ/m ³	
^a 燃烧含氯有机废气时，需监测该指标。			

进入 RTO 装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的，排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按以下公式换算为基准含氧量为 3%的大气污染物基准排放浓度。

$$\rho_{基} = \frac{21-O_{基}}{21-O_{实}} \times \rho_{实}$$

式中：

$\rho_{基}$ ——大气污染物基准排放浓度，mg/m³；

$O_{基}$ ——干烟气基准含氧量，%；

$O_{实}$ ——实测的干烟气含氧量，%；

$\rho_{实}$ ——实测大气污染物排放浓度，mg/m³。

进入 RTO 装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（不包括燃烧器需要补充的助燃空气、RTO 装置的吹扫气），以实测浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。

最低处理效率限值：根据《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表4“大气污染处理设施最低处理效率要求”，本项目工艺废气 NMHC 最低处理效率限值为 80%。

2、YWQ 焚烧炉烟气

YWQ 焚烧炉废气排放执行《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021)中限值要求，详见表 6.1-1、表 6.1-2。

3、VAR 焚烧炉烟气

本项目固废处理依托现有 VAR 焚烧炉，VAR 焚烧烟气执行《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）中相关限值的要求；VAR 焚烧炉在处理废液的同时兼顾处理含氢废气，考虑到含氢废气中会夹杂少量有机物，VAR 焚烧炉烟气中特征有机污染物排放浓度应按照 DB33/310005-2021 中的排放限值进行管控。

表 6.2-3 GB18484-2020 中危险废物焚烧设施烟气污染物排放浓度限值 单位：mg/m³

序号	污染物项目		排放浓度限值
1	颗粒物	1小时均值	30
		24小时均值	20
2	CO	1小时均值	100
		24小时均值	80
3	SO ₂	1小时均值	100
		24小时均值	80
4	HF	1小时均值	4.0
		24小时均值	2.0
5	HCl	1小时均值	60
		24小时均值	50
6	NO _x	1小时均值	300
		24小时均值	250
7	汞及其化合物	测定均值	0.05
8	铊及其化合物	测定均值	0.05
9	镉及其化合物	测定均值	0.05
10	铅及其化合物	测定均值	0.5
11	砷及其化合物	测定均值	0.5
12	铬及其化合物	测定均值	0.5
13	锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化合物	测定均值	2.0
14	二噁英类	测定均值	0.5 ng TEQ/m ³

注：以11%O₂(干气)作为换算基准。

表 6.2-4 焚烧炉烟囱高度控制要求

焚烧处理能力 (kg/h)	排气筒最低允许高度 (m)
300~2000	35
≥2500	50

表 6.2-5 危险废物焚烧炉技术性能指标

指标	焚烧炉高温段温度 (°C)	烟气停留时间 (s)	烟气含氧量 (干烟气, 烟囱取样口)	烟气一氧化碳浓度 (mg/m ³) (烟囱取样口)		燃烧效率	焚毁去除率	热灼减率
				1小时均值	24小时均值或日均值			
限值	≥1100	≥2.0	6-15%	≤100	≤80	≥99.9%	≥99.99%	<5%

4、裂解炉烟气

企业裂解炉烟气采用“SNCR 脱硝+急冷塔+干式反应器（消石灰、活性炭喷射）+布袋除尘器”工艺处理后，并入 VAR 脱酸塔处理。裂解炉烟气中污染物排放限值参照 GB18484-2020 表 3 执行（详见表 6.2-3）。

5、粉尘有组织废气排放标准

企业制品类项目各除尘废气排放口的颗粒物执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 1 规定的排放限值，具体标准限值见下表。

表 6.2-6 制品类项目各除尘废气排放口执行排放限值(单位: mg/m³)

序号	污染物项目			排放限值	标准来源
1	颗粒物	药尘	其他	15	DB33/310005-2021表1

6、危废仓库废气

企业危废仓库废气排气筒中氨、颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢的排放浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 1 排放限值，颗粒物、非甲烷总烃、氯化氢、氟化氢排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值，氟化氢排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值，氨、硫化氢的排放速率执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 排放限值，臭气浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 1 排放限值。详见下表。

表 6.2-7 危废仓库废气排气筒污染物排放标准

序号	污染物	排气筒高度 (m)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
1	硫化氢	15	/	0.33
2	氨		10	4.9
3	臭气浓度		1000 (无量纲)	/

4	颗粒物		20	3.5
5	非甲烷总烃		60	10
6	氯化氢		10	0.26
7	氟化氢		9.0	0.10

7、无组织排放标准

企业厂区内 VOCs 无组织排限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 6“厂区内 VOCs 无组织排放最高允许限值”，详见下表。

表 6.2-8 厂区内 VOCs 无组织排放最高允许限值（单位：mg/m³）

污染物项目	监控点限值	限值含义	无组织排放监控位置
NMHC	6	监控点处1h平均浓度	在厂房外设置监控点
	20	监控点处任意一处浓度值	

企业边界无组织排放监控点浓度限值执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中表 7“企业边界大气污染物浓度限值”，颗粒物、氟化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 排放限值，硫化氢和氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值。详见下表。

表 6.2-9 企业边界大气污染物浓度限值

序号	污染物项目	单位	限值	标准来源
1	氯化氢	mg/m ³	0.2	DB33/310005-2021
2	臭气浓度	无量纲	20	
3	光气	mg/m ³	0.080	
4	甲醛	mg/m ³	0.2	
5	颗粒物	mg/m ³	1.0	GB16297-1996
6	氟化氢	mg/m ³	0.02	
7	非甲烷总烃	mg/m ³	4.0	
8	硫化氢	mg/m ³	0.06	GB14554-93
9	氨	mg/m ³	1.5	

注：表中加粗字体为本项目涉及的污染因子。

6.3 噪声排放标准

浙江医药昌海生物产业园边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，即昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)，南侧边界邻近致远中大道，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准。具体标准值见下表。

表 6.3-1 噪声排放标准（单位：dB(A)）

声环境功能区类别	昼间	夜间
3类	65	55
4类	70	55

6.4 固废排放标准

依据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》来鉴别一般工业废物和危险废物；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的要求。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559-2020），采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用该标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

6.5 地下水环境质量标准

项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准，具体见下表。

表 6.4-1 地下水环境质量标准（单位：除 pH 外均为 mg/L）

序号	项目	I类	II类	III类	IV类	V类
1	pH（无量纲）	6.5≤pH≤8.5			5.5≤pH<6.5 8.5<pH≤9.0	pH<6.5 或 pH>9.0
2	总硬度（以 CaCO ₃ 计）/（mg/L）	≤150	≤300	≤450	≤650	>650
3	溶解性总固体/（mg/L）	≤300	≤500	≤1000	≤2000	>2000
4	硫酸盐/（mg/L）	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
5	氯化物/（mg/L）	≤50	≤150	≤250	≤350	>350
6	铁/（mg/L）	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤2.0	>2.0
7	锰/（mg/L）	≤0.05	≤0.05	≤0.10	≤1.50	>1.50
8	铜/（mg/L）	≤0.01	≤0.05	≤1.00	≤1.50	>1.50
9	锌/（mg/L）	≤0.05	≤0.5	≤1.00	≤5.00	>5.00
10	挥发性酚类（以苯酚计）/（mg/L）	≤0.001	≤0.001	≤0.002	≤0.01	>0.01
11	耗氧量（COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计）/（mg/L）	≤1.0	≤2.0	≤3.0	≤10.0	>10.0
12	氨氮（以 N 计）/（mg/L）	≤0.02	≤0.10	≤0.50	≤1.50	>1.50
13	总大肠菌群/（MPN/100mL）	≤3.0	≤3.0	≤3.0	≤100	>100
14	菌落总数/（CFU/mL）	≤100	≤100	≤100	≤1000	>1000
15	亚硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤0.01	≤0.10	≤1.00	≤4.80	>4.80
16	硝酸盐（以 N 计）/（mg/L）	≤2.0	≤5.0	≤20.0	≤30.0	>30.0
17	氰化物/（mg/L）	≤0.001	≤0.01	≤0.05	≤0.1	>0.1
18	氟化物/（mg/L）	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤2.0	>2.0
19	汞/（mg/L）	≤0.0001	≤0.0001	≤0.001	≤0.002	>0.002
20	砷/（mg/L）	≤0.001	≤0.001	≤0.01	≤0.05	>0.05
21	镉/（mg/L）	≤0.0001	≤0.001	≤0.005	≤0.01	>0.01
22	铬（六价）/（mg/L）	≤0.005	≤0.01	≤0.05	≤0.10	>0.10
23	铅/（mg/L）	≤0.005	≤0.005	≤0.01	≤0.10	>0.10

序号	项目	I类	II类	III类	IV类	V类
24	镍/(mg/L)	≤0.002	≤0.002	≤0.02	≤0.10	>0.10
25	甲苯/(μg/L)	≤0.5	≤140	≤700	≤1400	>1400

6.6 土壤环境质量标准

根据评价范围内的土地使用功能，项目拟建地土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值，见下表。

表 6.5-1 GB36600-2018 标准（单位：mg/kg）

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
重金属和无机物						
1	砷	7440-38-2	20 ^①	60 ^①	120	140
2	镉	7440-43-9	20	65	47	172
3	铬（六价）	18540-29-9	3.0	5.7	30	78
4	铜	7440-50-8	2000	18000	8000	36000
5	铅	7439-92-1	400	800	800	2500
6	汞	7439-97-6	8	38	33	82
7	镍	7440-02-0	150	900	600	2000
挥发性有机物						
8	四氯化碳	56-23-5	0.9	2.8	9	36
9	氯仿	67-66-3	0.3	0.9	5	10
10	氯甲烷	74-87-3	12	37	21	120
11	1,1-二氯乙烷	75-34-3	3	9	20	100
12	1,2-二氯乙烷	107-06-2	0.52	5	6	21
13	1,1-二氯乙烯	75-35-4	12	66	40	200
14	顺-1,2-二氯乙烯	156-59-2	66	596	200	2000
15	反-1,2-二氯乙烯	156-60-5	10	54	31	163
16	二氯甲烷	75-09-2	94	616	300	2000
17	1,2-二氯丙烷	78-87-5	1	5	5	47
18	1,1,1,2-四氯乙烷	630-20-6	2.6	10	26	100
19	1,1,2,2-四氯乙烷	79-34-5	1.6	6.8	14	50
20	四氯乙烯	127-18-4	11	53	34	183
21	1,1,1-三氯乙烷	71-55-6	701	840	840	840
22	1,1,2-三氯乙烷	79-00-5	0.6	2.8	5	15
23	三氯乙烯	79-01-6	0.7	2.8	7	20
24	1,2,3-三氯丙烷	96-18-4	0.05	0.5	0.5	5
25	氯乙烯	75-01-4	0.12	0.43	1.2	4.3
26	苯	71-43-2	1	4	10	40
27	氯苯	108-90-7	68	270	200	1000
28	1,2-二氯苯	95-50-1	560	560	560	560
29	1,4-二氯苯	106-46-7	5.6	20	56	200
30	乙苯	100-41-4	7.2	28	72	280
31	苯乙烯	100-42-5	1290	1290	1290	1290
32	甲苯	108-88-3	1200	1200	1200	1200

序号	污染物项目	CAS 编号	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
33	间二甲苯+对二甲苯	108-38-3, 106-42-3	163	570	500	570
34	邻二甲苯	95-47-6	222	640	640	640
半挥发性有机物						
35	硝基苯	98-95-3	34	76	190	760
36	苯胺	62-53-3	92	260	211	663
37	2-氯酚	95-57-8	250	2256	500	4500
38	苯并[a]蒽	56-55-3	5.5	15	55	151
39	苯并[a]芘	50-32-8	0.55	1.5	5.5	15
40	苯并[b]荧蒽	205-99-2	5.5	15	55	151
41	苯并[k]荧蒽	207-08-9	55	151	550	1500
42	蒽	218-01-9	490	1293	4900	12900
43	二苯并[a,h]蒽	53-70-3	0.55	1.5	5.5	15
44	茚并[1,2,3-cd]芘	193-39-5	5.5	15	55	151
45	萘	91-20-3	25	70	255	700
多氯联苯、多溴联苯和二噁英类						
46	二噁英类（总毒性当量）	--	1×10^{-5}	4×10^{-5}	1×10^{-4}	4×10^{-4}
石油烃类						
47	石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	--	826	4500	5000	9000

6.7 总量控制指标

根据环评报告分析及结论，本项目总量控制建议值见下表。

表 6.7-1 本项目主要污染物排放量

污染物种类	污染物	单位	本项目总量控制建议值
废水	废水量		107012
	COD _{Cr}	纳管排放量	53.506
		排环境量	8.561
	氨氮	纳管排放量	3.745
		排环境量	1.070
废气	VOCs	排环境量	29.778
	工业烟粉尘	排环境量	2.095
	NO _x	排环境量	/
	SO ₂	排环境量	/

本项目在企业现有厂区内进行“零土地”技改，项目实施后，昌海生物全公司 COD、NH₃-N、SO₂、NO_x、工业烟粉尘排放量均在企业现有排污总量指标范围内，不需要进行区域削减平衡。项目新增 VOCs 总量通过区域调剂解决。

7 验收监测内容

7.1 环境保护设施调试运行效果

通过对各类污染物排放及各类污染治理设施处理效率的监测，来说明环境保护设施调试运行效果，具体监测内容如下：

7.1.1 废水监测

根据调查，本次验收项目产生的废水主要包括：工艺废水、设备清洗废水、冷却系统排污水、车间废气吸收废水。具体监测内容见表 7.1-1，布点位置见图 7.1-1。

表 7.1-1 废水监测内容一览表

点位编号	监测点位	监测因子	采样时间	监测频次
★1	废水处理设施进口	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、TP、TN、氨氮、AOX、Cl ⁻ **	2024.12.4、 2024.12.5	连续 2 天，每天 4 次
★2	废水处理设施**出口	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、TP、TN、氨氮、AOX、Cl ⁻ **	2024.12.4、 2024.12.5	连续 2 天，每天 4 次
★3	废水处理设施**出口	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、TP、TN、氨氮、AOX、Cl ⁻ **腈	2024.12.4、 2024.12.5	连续 2 天，每天 4 次
★4	废水处理设施**系统出口	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、TP、TN、氨氮、AOX、Cl ⁻ 、**	2024.12.4、 2024.12.5	连续 2 天，每天 4 次
★5	废水总排口（观察井）	pH、COD _{Cr} 、BOD ₅ 、SS、TP、TN、氨氮、AOX、Cl ⁻ 、**腈	2024.12.4、 2024.12.5	连续 2 天，每天 4 次
★6	雨水排放口 2#	pH、COD、SS、氨氮、总磷	2024.11.14、 2024.11.15	连续 2 天，每天 2 次
★7	雨水排放口 4#	pH、COD、SS、氨氮、总磷	2024.11.14、 2024.11.15	连续 2 天，每天 2 次
★8	雨水排放口 5#	pH、COD、SS、氨氮、总磷	2024.11.14、 2024.11.15	连续 2 天，每天 2 次

图 7.1-1 本项目废水及雨水监测布点示意图

7.1.2 废气监测

7.1.2.1 有组织废气监测

根据调查，本项目实际产生的废气包括：工艺废气、VAR 焚烧炉废气、废水处理中心废气和危废仓库废产生的恶臭废气。本项目有组织废气具体监测内容见表 7.1-2、表 7.1-3，有组织废气监测点位布置示意图 7.1-2、图 7.1-3。

表 7.1-2 有组织废气监测内容一览表

监测点位	监测项目	采样时间	采样频次
RTO 进口	氧含量、非甲烷总烃、**	2024.12.11、 2024.12.13	3 次/天，监 测 2 天；
	氧含量、**	2025.03.19、 2025.03.20	
	氧含量、**	2025.03.11、 2025.03.12	
	氧含量、**	2025.04.15、 2025.04.16	
RTO 出口	氧含量、二氧化硫、氮氧化物、硫化氢、氨、臭气浓度、非 甲烷总烃**	2024.12.11、 2024.12.13	3 次/天，监 测 2 天；
	氧含量、二噁英	2024.12.7、 2024.12.8	
	氧含量**	2025.03.19、 2025.03.20	
	氧含量**	2025.03.11、 2025.03.12	
	氧含量**	2025.04.15、 2025.04.16	
YWQ 出口	氧含量、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、 臭气浓度、	2024.12.25、 2024.12.26	3 次/天，监 测 2 天
	氧含量、二噁英	2024.12.5、 2024.12.6	
VAR-1 出口	氧含量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、非甲烷总烃、氯 化氢、臭气浓度、氟化氢、砷及其化合物(以 As 计)、汞及其 化合物(以 Hg 计)、铬及其化合物(以 Cr 计)、（锡、锑、铜、 锰、镍、钴及其化合物）(以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计)、镉 及其化合物(以 Cd 计)、铊及其化合物(以 Tl 计)、铅及其化合 物(以 Pb 计)、颗粒物、**	2024.12.5、 2024.12.7	3 次/天，监 测 2 天
	氧含量、二噁英	2024.12.9、 2024.12.10	
VAR-2 出口	氧含量、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、氯化氢、氟化氢、 颗粒物、砷及其化合物(以 As 计)、汞及其化合物(以 Hg 计)、 铬及其化合物(以 Cr 计)、（锡、锑、铜、锰、镍、钴及其化 合物）(以 Sn+Sb+Cu+Mn+Ni+Co 计)、镉及其化合物(以 Cd 计)、铊及其化合物(以 Tl 计)、铅及其化合物(以 Pb 计)	2024.12.5、 2024.12.7	3 次/天，监 测 2 天
	氧含量、二噁英	2024.12.11、 2024.12.12	
**车间车间尾 气吸收塔1、2 进、出口	气量	2024.12.11、 2024.12.13	3 次/天，监 测 2 天

表 7.1-3 制品项目有组织废气监测内容一览表

	监测点位	监测项目	采样时间	采样频次
**生产线	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.2.12、2025.2.13	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.2.12、2025.2.13	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.2.12、2025.2.13	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.2.12、2025.2.13	3次/天，监测2天
**生产线	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.4、2025.3.5	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天
	**废气除尘设备进口、出口	颗粒物	2025.3.6、2025.3.7	3次/天，监测2天

图 7.1-2 本项目有组织废气监测点位示意图

图 7.1-3 项目有组织废气监测点位示意图

7.1.2.2 无组织排放

本项目无组织废气具体监测内容见表 7.1-4，根据检测当天风向选取厂界四周上风向 1 个点位、下风向 3 个点位开展无组织监测。无组织排放监测点位布置图见附图 1。

表 7.1-4 本项目无组织废气监测内容一览表

监测点位	监测因子	采样时间	监测频次
2668车间无组织	非甲烷总烃	2024.11.27、2024.11.28	3次/天，监测2天
1#~4#	硫化氢、氨、臭气浓度、氯化氢、**	2024.11.27	3次/周期，2周期；其中氨、硫化氢、臭气浓度4次/周期
5#~8#	硫化氢、氨、臭气浓度、氯化氢、**	2024.11.29	3次/周期，2周期；其中氨、硫化氢、臭气浓度4次/周期
3#、5#、7#、9#	**	2024.12.30	3次/周期，2周期
1#、3#、4#、10#	**	2024.12.31	3次/周期，2周期
1#、4#、9#、11#	非甲烷总烃	2025.2.25	3次/周期，2周期
3#、5#、9#、11#	非甲烷总烃	2025.2.26	3次/周期，2周期
3#、7#、10#、12#	**	2025.4.15	3次/周期，2周期
1#、4#、9#、11#	**	2025.4.16	3次/周期，2周期

7.1.3 厂界噪声监测

本次验收监测，在企业厂界周边设置监测点位，监测等效 A 声级，每个测点监测 2 天，每天昼夜间各测 1 次。厂界监测点位布置图见附图 1。

表 7.1-5 噪声监测点位、因子和频次一览表

监测点位	监测项目	采样时间	监测频次
厂界北	连续等效A声级	2024年11月27日、29日	监测2天，每天4次
厂界东			
厂界南			
厂界西			
厂界西	连续等效A声级	补测：2025年4月15日、16日	监测2天，每天4次
厂界北			
厂界东北			
厂界东			
厂界东南(东面)			
厂界东南(南面)			
厂界南			

7.2 环境质量监测

7.2.1 地下水监测

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司已委托浙江环质环境检测科技有限公司进行了地下水自行监测，监测内容如下：

表 7.2-1 地下水监测内容一览表

监测点位	监测时间	监测项目	监测频次
W1(区**)	2024.10.17	pH值、色度、浑浊度（NTU）、钠、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、高锰酸盐指数、氨氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、石油烃(C10-C40)、丙酮、二氯甲烷、氯乙烯、二甲苯、镍	1次
W2(**)	2024.10.17		1次
W3 (**)	2024.12.13		1次
W4 (**)	2024.12.13		1次
W5 (**)	2024.12.13		1次
W6 (厂 **)	2024.10.17		1次

7.2.2 土壤监测

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司已委托浙江环质环境检测科技有限公司进行了土壤自行监测，监测内容如下：

表 7.2-1 土壤监测内容一览表

监测点位	监测时间	监测项目	监测频次
S1 (**)	2024.10.21	重金属和无机物： 汞、砷、镉、铜、铅、六价铬、镍、总铬、锌；	1次
S2 (**)	2024.10.21		1次
S3 (*)	2024.10.17	挥发性有机物： 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）；	1次
S4 (*)	2024.10.17		1次
S5 (*)	2024.10.21		1次
S6 (*)	2024.10.21		1次
S7 (*)	2024.10.21		1次
S8 (**)	2024.10.17		1次
S9 ()	2024.10.17		1次
S10 (*)	2024.10.21		1次
S11 (**)	2024.10.21		1次
S12 (*)	2024.10.17		1次
S13 (**)	2024.10.17	半挥发性有机物： 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a, h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、蔡；	1次
S14 (**)	2024.10.21		1次
S15 (**)	2024.10.21		1次
S16 (**)	2024.10.17	其他项目： 石油烃、pH值、二噁英类、丙酮。	1次

8 质量保证和质量控制

8.1 监测分析方法

监测分析方法见表 8.1-1~表 8.1-3。

表 8.1-1 废水监测分析方法

序号	检测项目	检测标准
1	pH	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020
2	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
3	BOD ₅	水质 五生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
4	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
5	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
6	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012
7	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
8	AOX	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001
9	氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989
10	**	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
11	**	生活饮用水标准检验方法第8部分:有机物指标GBT5750.8-2023

表 8.1-2 废气监测分析方法

序号	检测项目	检测标准
1	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017
2	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014
3	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018
4	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）3.1.11.2（仅限环境空气）
		亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）5.4.10.3（仅限污染源废气）
5	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009
6	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022
7	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
		固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
8	**	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）6.1.6.1（仅限污染源废气）
9	**	气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）6.1.6.1（仅限污染源废气）
10	**	工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017
11	**	环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法HJ77.2-2008
12	**	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013

序号	检测项目	检测标准
		固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
13	**	环境空气 醛、酮类化合物的测定 溶液吸收-高效液相色谱法HJ 1154-2020
14	**	固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014
15	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018
16	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019
17	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016
18	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017
		固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单
19	**	固定污染源排气中光气的测定苯胺紫外分光光度法HJ/T 31-1999
20	**	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013
21	砷	环境空气和废气 颗粒物中砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 1133-2020
22	汞	原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 国家环境保护总局（2007年）5.3.7.2（仅限污染源废气）
23	锡、锑、铜、锰、镍、钴、铊、镉、铅、铬	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 657-2013及修改单

表 8.1-3 噪声监测分析方法

序号	项目类别	检测项目	检测标准
1	噪声	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

8.2 监测仪器

8.2.1 废水监测设备

表 8.2-1 监测设备名称及编号

监测项目	监测设备名称及型号	编号	仪器计量检定有效期
pH	多参数测试仪SD50	FX014-01	2024.2.24-2025.2.25
化学需氧量	标准COD消解器HCA-102	FX009	2024.4.11-2025.4.10
BOD ₅	BOD5溶解氧仪MP516	FX015-02	2024.3.16-2025.3.15
悬浮物	SQP型电子天平QUINTIX125D-1CN	CY059	2024.3.27-2025.3.26
总磷	可见分光光度计T6新悦	FX047	2024.4.05-2025.4.04
总氮	双光束紫外可见分光光度计TU1901	FX004-01	2024.4.05-2025.4.04
氨氮	双光束紫外可见分光光度计TU1901	FX004-01	2024.2.05-2025.2.04
AOX	离子色谱仪	FX032-01	2024.4.05-2025.4.04
氯化物	具塞滴定管	FX052	2024.5.14-2025.5.13
**	气相色谱-质谱联用仪7820A-5977B	FX063	2024.5.09-2025.5.08
**	气相色谱仪 6890	P-465	2023.03.09-2025.03.10

8.2.2 废气监测设备

表 8.2-2 监测设备名称及编号

监测项目	监测设备名称及型号	编号	仪器计量验定有效期
二氧化硫	GH-60E型自动烟尘烟气测试仪	CY006	2024.4.09-2025.4.08
氮氧化物	GH-60E型自动烟尘烟气测试仪	CY006	2024.5.09-2025.5.08
一氧化碳	GH-60E型自动烟尘烟气测试仪	CY006	2024.5.09-2025.5.08
硫化氢	双光束紫外可见分光光度计TU1901	FX004-01	2024.7.05-2025.7.04
氨	双光束紫外可见分光光度计TU1901	FX004-01	2024.7.05-2025.7.04
臭气浓度	真空箱气袋采样器ZR-3520型	CY038	2024.4.09-2025.4.08
非甲烷总烃	气相色谱仪GC9790II	FX002-01	2024.5.24-2025.5.25
**	气相色谱仪7820A	FX034-01	2024.6.09-2025.6.08
**	气相色谱仪	FX034-02	2024.2.20-2026.2.19
**	气相色谱仪6890	P-342	2024.6.30-2026.6.29
二噁英	高分辨气相色谱-高分辨双聚焦磁质谱联用仪Thermo DFS	QW-EQU-01 6	2023.4.04-2025.4.03
**	气相色谱-质谱联用仪7820A-5977B	FX063	2024.6.09-2025.6.08
**	气相色谱-质谱联用仪7820A-5977B	FX063	2024.6.09-2025.6.08
**	热脱附仪	FX035-02	2024.6.09-2025.6.08
**	气相色谱-质谱联用仪7820A-5977B	FX063	2024.6.09-2025.6.08
氟化物	离子色谱仪	FX032-01	2024.6.13-2025.6.12
氟化氢	离子色谱仪	FX032-01	2024.6.13-2025.6.12
氯化氢	离子色谱仪	FX032-01	2024.6.13-2025.6.12
颗粒物	SQP型电子天平QUINTIX125D-1CN	CY059	2024.4.09-2025.4.08
**	双光束紫外可见分光光度计TU1901	FX004-01	2024.7.05-2025.7.04
**	气相色谱-质谱联用仪7820A-5977B	FX063	2024.6.09-2025.6.08
砷	原子荧光光度计AFS-10B	FX030-01	2024.7.05-2025.7.04
汞	原子荧光光度计AFS-10B	FX030-01	2024.7.05-2025.7.04
锡、锑、铜、锰、镍、钴、铈、镉、铅、铬	电感耦合等离子质谱仪NexION1000 ICP-MS	FX089	2024.9.21-2025.9.20

8.2.3 噪声监测设备

表 8.2-3 监测设备名称及编号

监测项目	监测设备名称及型号	编号	仪器计量验定有效期
工业企业厂界噪声	声校准器AWA6222A	CY012-03	2024.3.10-2025.3.09
	噪声统计分析仪 AWA5688	CY010-08	2024.3.10-2025.3.09

8.3 人员能力

验收监测采样和分析人员均通过岗前培训，考核合格，持证上岗。

验收监测采样和分析人员均参与过公司内部培训，并通过考核、拥有相关领域的上岗证进行相关领域的监测工作，做到了持证上岗。

表 8.3-1 项目主要人员表

工作人员	本次工作内容	是否授权上岗
邵凯	现场采样	是
章炉彬	现场采样	是
裘鹏俊	现场采样	是
谭冠鑫	现场采样	是
方子杰	现场采样	是
韩叶剑	现场采样	是
胡逸腾	现场采样	是
王博	现场采样	是
王涛	现场采样	是
陈志源	现场采样	是
周悦	实验室检测	是
范琛	实验室检测	是
冯云波	实验室检测	是
徐双双	实验室检测	是
沈燕飞	实验室检测	是
潘赞	实验室检测	是
王琪瑶	实验室检测	是
洪光宇	实验室检测	是
戴竹萱	实验室检测	是
张旦亚	实验室检测	是
竹超楠	实验室检测	是

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 监测前质控措施

为保证监测分析结果的准确可靠，监测所用分析方法优先选用国标分析方法；在监测期间，样品采集、运输、保存严格按照国家标准和《环境水质监测质量保证手册》的技术要求进行，每批样品分析的同时做空白实验，质控样品或平行双样、密码样等，质控样品量达到每批分析样品量的 10%以上，质控数据合格；所用监测仪器均经过计量部门检定，且在有效使用期内；监测人员持证上岗；监测数据均经三级审核。

(2) 监测中质控措施

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照《环境水质监测质量保证手册》（第四版）的要求进行。

a.水样采集按质控方案对各点采样频次、样品采集量的要求完成。

b.水样按各分析项目要求在现场加固定剂，保证样品运输条件、所采样品在保存时间内到达实验室及时分析。

- c.所采样品在现场保存期间，设置专用保存间，并由质控负责人专人进行上锁管理。
- d.按不少于所采集总样品数的 10%的比例采取密码平行样。

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）监测前质控措施

废气监测的质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》要求进行全过程质量控制。采样器在采样前对流量计进行校准，烟气采集方法和采气量严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）执行。监测仪器经计量部门检验并在有效期内使用，监测人员持证上岗，监测数据经三级审核。烟气成份测试仪器测量前均经标准气体校准。

- a.现场监测前，制定现场监测质控方案，并由质控室派专人进行现场质控。
- b.烟尘采样器、烟气分析仪，具有现场测试数据打印功能。
- c.烟尘采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在测试前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定）。
- d.大气采样仪在进入现场前应对采样仪流量计、仪器内置的温度、压力等参数进行校核。
- e.进入现场的气象因素测量仪器需满足测量要求，且在计量检定周期内。

（2）监测中质控措施

- a.有组织废气在测试时，保证其采样断面的测点数、采样量符合标准、规范要求，现场打印烟尘、烟气等测试数据。
- b.有组织废气在采样前对仪器连接做气密性检查，对在测试环境恶劣的条件下使用后的仪器，及时检查仪器传感器性能。
- c.无组织废气在现场采样、测试时，按各监测项目质控要求，采集一定数量的现场空白样品。
- d.无组织废气在现场监测时，应按当地风向变化及时调整监控点和参照点位置，在现场采样时段同时测量气象因素。

（3）监测后质控措施

- a.监测后数据采取三级审核制，密码样由质控室专人负责保管；监测数据统一由质控室审核、出具。
- b.监测数据未正式出具前，不以任何方式告知被监测方。

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

(1) 监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；

(2) 厂界噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应要求进行监测。质量控制执行国家环保部《环境监测技术规范》有关噪声部分，选择在运行正常及无雨雪、无雷电、风速小于 5 m/s 的环境条件下进行测量，声级计测量前后均进行校准，校准读数偏差不大于 0.5 分贝。

8.7 土壤监测分析过程中的质量保证和质量控制

布点、采样、样品制备、样品分析等均按照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）要求进行，实验室样品分析时应使用标准物质、采用空白试验、平行双样及加标回收率测定等，并对质控数据分析，附质控数据分析表。

9 验收监测结果

9.1 生产工况

本项目现场采样安排见表 9.1-1。其中 2025 年 4 月 15 日、16 日对 RTO 进出口废气中的二氯甲烷、厂界无组织光气、厂界噪声进行了补充监测。

表 9.1-1 现场采样时间一览表

采样日期	采样项目
2024年12月4日、5日	废水系统采样
2024年11月14日、15日（雨天）	雨水系统取样
2024年12月5日、7日	VAR-1/2
2024年12月11日、13日	车间尾气吸收塔采样
2024年12月25日、26日	YWQ专用焚烧炉采样
2024年11月27日、28日	厂区内无组织采样
2024年11月27日、29日； 2024年12月30日、31日； 2025年2月25日、2月26日； 2025年4月15日、16日（补测）	厂界无组织采样
2024年11月27日、29日； 2025年4月15日、16日（补测）	厂界噪声采样
2025年2月12日、13日	维生素E粉废气采样
2025年3月4日、5日、6日、7日	维生素A微粒废气采样
2024年12月11日、13日； 2025年3月11日、12日、19日、20日； 2025年4月15日、16日（补测）	RTO采样
2024年12月5日、6日（YWQ）/7日、8日（RTO）/9日、10日（VAR-1）/11日、12日（VAR-2）：二噁英采样	

在废水、废气、噪声、固废验收监测期间，运转负荷达 75%以上，环保设施正常运行，监测期间产能情况见表 9.1-2、表 9.1-3。

表 9.1-2 监测期间产能表

监测日期	产品名称	环评设计产量 (t/d)	监测期间产量 (t/d)	运转负荷 (%)
2024年11月14日	**	**	**	84.13
	**	**	**	76.00
	**	**	**	75.43
	**	**	**	77.00
	**	**	**	75.10
2024年11月15日	**	**	**	80.00
	**	**	**	78.00
	**	**	**	79.18

	**	**	**	76.00
	**	**	**	76.13
2024年11月27日	**	**	**	85.88
	**	**	**	76.00
	**	**	**	79.86
	**	**	**	77.00
	**	**	**	75.10
2024年11月28日	**	**	**	85.25
	**	**	**	76.00
	**	**	**	78.50
	**	**	**	77.00
	**	**	**	75.10
2024年11月29日	**	**	**	82.75
	**	**	**	80.00
	**	**	**	76.79
	**	**	**	76.00
	**	**	**	76.13
2024年12月4日	**	**	**	82.00
	**	**	**	76.00
	**	**	**	76.79
	**	**	**	76.00
	**	**	**	75.10
2024年12月5日	**	**	**	80.38
	**	**	**	78.00
	**	**	**	76.79
	**	**	**	75.50
	**	**	**	76.13
2024年12月6日	**	**	**	80.13
	**	**	**	76.00
	**	**	**	76.79
	**	**	**	75.50
	**	**	**	75.10
2024年12月7日	**	**	**	84.00
	**	**	**	76.00
	**	**	**	78.84
	**	**	**	77.00
	**	**	**	76.13
2024年12月8日	**	**	**	79.38
	**	**	**	80.00
	**	**	**	77.82

	**	**	**	76.00
	**	**	**	75.10
2024年12月9日	**	**	**	86.25
	**	**	**	80.00
	**	**	**	80.20
	**	**	**	77.00
	**	**	**	76.13
2024年12月10日	**	**	**	77.00
	**	**	**	76.00
	**	**	**	75.43
	**	**	**	75.50
	**	**	**	75.10
2024年12月11日	**	**	**	85.75
	**	**	**	76.00
	**	**	**	79.18
	**	**	**	76.00
	**	**	**	76.13
2024年12月12日	**	**	**	77.50
	**	**	**	80.00
	**	**	**	75.43
	**	**	**	75.50
	**	**	**	75.10
2024年12月20日	**	**	**	86.25
	**	**	**	76.00
	**	**	**	79.86
	**	**	**	76.50
	**	**	**	75.10
2024年12月21日	**	**	**	78.75
	**	**	**	80.00
	**	**	**	75.77
	**	**	**	75.50
	**	**	**	75.10
2024年12月30日	**	**	**	78.13
2024年12月31日	**	**	**	80.00
2025年4月15日	**	**	**	78.13
2025年4月16日	**	**	**	79.38

注：设计产量按本项目年工作时间300天进行折算。

表 9.1-3 制品项目监测期间产能表

监测日期	产品名称	环评设计产量 (t/d)	监测期间产量 (t/d)	运转负荷 (%)
2024年12月4日	**	**	**	79.41
	**	**	**	76.67
2024年12月5日	**	**	**	77.65
	**	**	**	80.00
2025年2月12日	**	**	**	75.29
2025年2月13日	**	**	**	77.65
2025年3月4日	**	**	**	83.33
2025年3月5日	**	**	**	86.67
2025年3月6日	**	**	**	76.67
2025年3月7日	**	**	**	80.00

9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 污染物排放监测结果

9.2.1.1 废水

废水监测结果见表 9.2-1、9.2-2。

监测结果显示：验收监测期间废水总排口 pH 值范围为 7.4~7.5，各污染物浓度最大日均值分别为**排放浓度均符合《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)表 2 中的间接排放限值。

监测结果显示：验收监测期间厂区 2#雨水排放口 pH 值范围为 7.2~7.6，污染物浓度最大日均值分别为**排放浓度符合《关于进一步加强工业企业雨水排放口监管的通知》(绍市环函〔2018〕32 号)管控要求。

表 9.2-1 废水监测结果

单位：浓度 mg/L(pH 除外)

监测位置	监测日期	次数	pH	化学需氧量	BOD ₅	悬浮物	总磷	总氮	氨氮	AOX	氯化物	**	**	**
废水处理设施进口★1	2024年12月4日	1	7.4 (32.4℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		2	7.5 (31.8℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		3	7.5 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		4	7.5 (32.2℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		平均值或范围	7.4~7.5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	2024年12月5日	1	7.3 (32.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		2	7.4 (32.6℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		3	7.4 (32.7℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		4	7.4 (33.1℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		平均值或范围	7.3~7.4	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
废水处理设施**出口★2	2024年12月4日	1	7.6 (32.1℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		2	7.6 (31.4℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		3	7.5 (32.2℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		4	7.5 (31.8℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		平均值或范围	7.5~7.6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	2024年12月5日	1	7.4 (32.7℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		2	7.4 (32.2℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		3	7.5 (32.7℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		4	7.4 (32.5℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		平均值或范围	7.4~7.5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
废水处理设施**出口★3	2024年12月4日	1	7.7 (32.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		2	7.6 (32.4℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		3	7.6 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		4	7.5 (31.6℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		平均值或范围	7.5~7.7	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	2024年12月5日	1	7.6 (31.8℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		2	7.5 (32.3℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		3	7.6 (32.1℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

监测位置	监测日期	次数	pH	化学需氧量	BOD ₅	悬浮物	总磷	总氮	氨氮	AOX	氯化物	**	**	**	
		4	7.6 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		平均值或范围	7.5~7.6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
废水处理设施**系统出口★4	2024年12月4日	1	7.5 (32.2℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		2	7.6 (32.1℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		3	7.5 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		4	7.5 (31.6℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		平均值或范围	7.5~7.6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	2024年12月5日	1	7.6 (32.2℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		2	7.5 (32.3℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		3	7.6 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		4	7.6 (31.8℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		平均值或范围	7.5~7.6	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
废水总排口(观察井)★5	2024年12月4日	1	7.5 (31.8℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		2	7.4 (32.6℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		3	7.5 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		4	7.5 (31.5℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		平均值或范围	7.4~7.5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	2024年12月5日	1	7.5 (31.9℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		2	7.5 (31.6℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		3	7.4 (31.8℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		4	7.5 (31.5℃)	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		平均值或范围	7.4~7.5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
标准限值			6~9	500	300	120	8	60	35	8	-	0.5	3	5	
达标情况			达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标	-	达标	达标	达标	

表 9.2-2 雨水监测结果 单位：浓度 mg/L(pH 除外)

监测位置	监测日期	次数	pH (无量纲)	化学需氧量	氨氮	总磷	悬浮物
2#雨水排放口	2024.11.14	1	7.6 (20.5°C)	**	**	**	**
		2	7.6 (20.6°C)	**	**	**	**
		平均值或范围	7.6	**	**	**	**
	2024.11.15	1	7.2 (20.9°C)	**	**	**	**
		2	7.2 (21.0°C)	**	**	**	**
		平均值或范围	7.2	**	**	**	**
4#雨水排放口	2024.11.14	1	7.2 (21.2°C)	**	**	**	**
		2	7.2 (21.1°C)	**	**	**	**
		平均值或范围	7.2	**	**	**	**
	2024.11.15	1	7.4 (21.5°C)	**	**	**	**
		2	7.3 (21.5°C)	**	**	**	**
		平均值或范围	7.3~7.4	**	**	**	**
5#雨水排放口	2024.11.14	1	7.2 (20.7°C)	**	**	**	**
		2	7.2 (20.7°C)	**	**	**	**
		平均值或范围	7.2	**	**	**	**
	2024.11.15	1	7.3 (21.4°C)	**	**	**	**
		2	7.3 (21.3°C)	**	**	**	**
		平均值或范围	7.3	**	**	**	**
标准限值			6~9	30	1.5	--	--
达标情况			达标	达标	达标	--	--

验收调查期间废水排放口在线监测数据如下：

本报告调查了 2024 年昌海生物产业园废水处理中心排放口近期自动监控数据。具体数据统计如下：

略

图 9.2-1 昌海生物产业园废水处理中心总排口流量曲线

图 9.2-2 昌海生物产业园废水处理中心总排口 pH 值曲线

略

图 9.2-3 昌海生物产业园废水处理中心总排口化学需氧量浓度曲线

略

图 9.2-4 昌海生物产业园废水处理中心总排口氨氮浓度曲线

略

图 9.2-5 昌海生物产业园废水处理中心总排口总氮浓度曲线

根据在线监测结果，昌海生物产业园废水处理中心排放口 pH 值、COD、氨氮、总氮排放浓度日均值均符合《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)表 2 中的间接排放限值。

9.2.1.2 废气

1、有组织排放监测

有组织废气监测结果见表 9.2-3~表 9.2-9。

监测结果显示：监测期间，RTO 焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**。各污染物排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021)中排放限值的要求。

YWQ 专用焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**。各污染物排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中排放限值的要求。

VAR-1 焚烧炉出口非甲烷总烃**两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为非甲烷总烃**排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。VAR-1 气液焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**，各污染物最大周期排放浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中排放限值要求。二噁英最大排放浓度**符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。臭气浓度最大排放浓度**（无量纲）。

VAR-2 气液焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**各污染物最大周期排放浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中排放限值要求。

制品项目所测 16 套除尘设备出口颗粒物两个监测周期内最大排放浓度** mg/m^3 ，符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。16 套除尘设备出口颗粒物两个监测周期内最大排放速率** kg/h ，平均排放速率** kg/h 。

表 9.2-3 RTO 焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果												评价标准	达标情况
检测断面		/	RTO焚烧炉进口						RTO焚烧炉出口						/	/
检测周期		/	2024.12.11			2024.12.13			2024.12.11			2024.12.13			/	/
氧含量		%	18.7			18.7			18.0			18.0			/	/
二氧化硫	标态干烟气量	m ³ /h	/			/			2.91×10 ⁴			3.35×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	/			/			<3			<3			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			<3			<3			100	达标
	排放速率	kg/h	/			/			**			**			/	/
氮氧化物	标态干烟气量	m ³ /h	/			/			2.91×10 ⁴			3.35×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	/			/			<3			20			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			<3			20			200	达标
排放速率	kg/h	/			/			<8.73×10 ⁻²			0.670			/	/	
硫化氢	标态干烟气量	m ³ /h	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	最大实测浓度	mg/m ³	/			/			0.51			0.03			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	最大排放浓度	mg/m ³	/			/			0.51			0.03			5	达标
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
最大排放速率	kg/h	/			/			1.54×10 ⁻²			1.04×10 ⁻³			/	/	
氨	标态干烟气量	m ³ /h	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/

项目		单位	检测结果												评价标准	达标情况
	最大实测浓度	mg/m ³	/			/			1.49			1.94			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	最大排放浓度	mg/m ³	/			/			1.49			1.94			10	达标
	排放速率	kg/h	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	最大排放速率	kg/h	/			/			4.68×10 ⁻²			6.38×10 ⁻²			/	/
臭气浓度	实测浓度	无量纲	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度最大值	无量纲	/			/			549			630			800	达标
非甲烷总烃	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	1.24×10 ³			1.28×10 ³			17.6			19.6			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			17.6			19.6			60	达标
	排放速率	kg/h	36.6			42.9			0.651			0.657			/	/
	处理效率	%	/			/			98.58			98.47			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	3.08×10 ⁴			3.38×10 ⁴			3.08×10 ⁴			3.38×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	59.06			44.22			0.99			<0.08			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			0.99			<0.08			20	达标
	排放速率	kg/h	1.82			1.49			3.05×10 ⁻²			<2.70×10 ⁻³			/	/
	处理效率	%	/			/			98.32			99.91			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	3.08×10 ⁴			3.38×10 ⁴			3.08×10 ⁴			3.38×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/

项目		单位	检测结果											评价标准	达标情况	
	实测浓度平均值	mg/m ³	10.42			34.03			<0.08			<0.08			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/		**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			<0.08			<0.08			/	/
	排放速率	kg/h	3.21×10 ⁻¹			1.15			<2.45×10 ⁻³			<2.70×10 ⁻³			/	/
	处理效率	%	/			/			99.62			99.88			/	/
**	实测浓度	mg/m ³	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			/	/
	排放浓度	mg/m ³	<0.5			<0.5			<0.5			<0.5			20	达标
	排放速率	kg/h	1.46×10 ⁻²			1.68×10 ⁻²			1.46×10 ⁻²			1.68×10 ⁻²			/	/
	处理效率	%	/			/			/			/			/	/

续表 9.2-3 RTO 焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果											评价标准	达标情况	
检测断面		/	RTO焚烧炉进口						RTO焚烧炉出口						/	/
检测周期		/	2024.12.7			2024.12.8			2024.12.7			2024.12.8			/	/
二噁英	标态干烟气量	m ³ /h	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	氧含量	%	/			/			**			**			/	/
	排放浓度	(TEQ)ng/m ³	/			/			**			**			/	/
	排放浓度平均值	(TEQ)ng/m ³	/			/			0.0021			0.0017			0.1	达标

续表 9.2-3 RTO 焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果											评价标准	达标情况	
检测断面		/	RTO焚烧炉进口						RTO焚烧炉出口						/	/
检测周期		/	2025.03.19			2025.03.20			2025.03.19			2025.03.20			/	/
氧含量		%	18.9			18.9			17.7			17.8			/	/

项目		单位	检测结果												评价标准	达标情况
**	标态干烟气量	m ³ /h	3.66×10 ⁴			3.74×10 ⁴			3.66×10 ⁴			3.74×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	6.47			13.8			0.016			2.94			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	<0.005	<0.005	0.043	0.034	4.01	4.78	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			0.016			2.94			20	达标
	排放速率	kg/h	**			**			**			**			/	/
	处理效率	%	/			/			**			**			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	1.06			7.35			0.23			1.61			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	0.02	0.08	0.58	0.27	1.91	2.65	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			0.23			1.61			40	达标
	排放速率	kg/h	**			**			**			**			/	/
	处理效率	%	/			/			78.30			78.10			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			**			**				
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	42.2			79			0.697			7.17			/	/
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			0.697			7.17			/	/
	排放速率	kg/h	1.54			2.95			**			**			/	/
	处理效率	%	/			/			98.35			90.92			/	/

续表 9.2-3 RTO 焚烧炉废气监测结果

项目	单位	检测结果												评价标准	达标情况			
检测断面	/	RTO焚烧炉进口						RTO焚烧炉出口						/	/			
检测周期	/	2025.03.11			2025.03.12			2025.03.11			2025.03.12			/	/			
氧含量	%	18.7			18.9			17.9			17.7			/	/			
氟化氢	标态干烟气量	m ³ /h			2.32×10 ⁴			3.42×10 ⁴			2.23×10 ⁴			3.42×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/	
	实测浓度平均值	mg/m ³	<0.03			0.12			<0.03			<0.03			/	/		
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/		
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			<0.03			<0.03			/	/		
	排放速率	kg/h	**			**			**			**			/	/		
氯化氢	标态干烟气量	m ³ /h			2.32×10 ⁴			3.42×10 ⁴			2.23×10 ⁴			3.42×10 ⁴				
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/	
	实测浓度平均值	mg/m ³	0.35			0.25			0.08			0.06			/	/		
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/		
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			0.08			0.06			10	达标		
	排放速率	kg/h	**			**			**			**			/	/		
颗粒物	标态干烟气量	m ³ /h			/			/			2.32×10 ⁴			3.42×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/		
	实测浓度平均值	mg/m ³	/			/			<1.0			<1.0			/	/		
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/		
	排放浓度均值	mg/m ³	/			/			<1.0			<1.0			20	达标		
	排放速率	kg/h	/			/			**			**			/	/		
**	标态干烟气量	m ³ /h			**			**			**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/	
	实测浓度平均值	mg/m ³	3.74			3.85			<0.46			<0.46			/	/		
	排放浓度	mg/m ³	/	/	/	/	/	/	**	**	**	**	**	**	/	/		

项目	单位	检测结果				评价标准	达标情况
排放浓度均值	mg/m ³	/	/	<0.46	<0.46	1	达标
排放速率	kg/h	**	**	**	**	/	/
处理效率	%	/	/	93.85	94.03	/	/

续表 9.2-3 RTO 焚烧炉废气监测结果

项目	单位	检测结果												评价标准	达标情况	
检测断面	/	RTO焚烧炉进口						RTO焚烧炉出口						/	/	
检测周期	/	2025.04.15			2025.04.16			2025.04.15			2025.04.16			/	/	
氧含量	%	18.7			18.5			18.1			18.0					
**	浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	/	/	
	浓度平均值	mg/m ³	411			247			16.3			16.0			40	达标
	处理效率	%	/			/			96.03			93.52			/	/

表 9.2-4 车间尾气吸收塔气量监测结果

项目	单位	2668车间检测结果												
检测断面	/	**车间-1尾气吸收塔废气进口						**车间-1尾气吸收塔废气出口						
检测周期	/	2024.12.11			2024.12.13			2024.12.11			2024.12.13			
标态干烟气量	m ³ /h	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
项目	单位	2668车间检测结果												
检测断面	/	**车间-2尾气吸收塔废气进口						**车间-2尾气吸收塔废气出口						
检测周期	/	2024.12.11			2024.12.13			2024.12.11			2024.12.13			
标态干烟气量	m ³ /h	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表 9.2-5 YWQ 专用焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
检测断面		/	YWQ焚烧炉废气出口						/	/
检测周期		/	2024年12月25日			2024年12月26日			/	/
氧含量		%	12.3			10.7			/	/
二氧化硫	标态干烟气量	m ³ /h	7.46×10 ³			7.77×10 ³			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	<3.0			<3.0			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<3.0			<3.0			100	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
氮氧化物	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	49			39			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	49			39			200	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
颗粒物	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	<1.0			<1.0			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<1.0			<1.0			20	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	<0.07			<0.07			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<0.07			<0.07			20	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	<0.5			<0.5			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**		
	排放浓度均值	mg/m ³	<0.5			<0.5			1	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
非甲烷总烃	标态干烟气量	m ³ /h	7.32×10 ³			8.04×10 ³			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	0.26			0.31			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**		
	排放浓度均值	mg/m ³	0.26			0.31			60	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
臭气浓度	实测浓度	无量纲	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度最大值	无量纲	229			229			800	达标

续表 9.2-5 YWQ 专用焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
检测断面		/	YWQ焚烧炉废气出口						/	/
检测周期		/	2024年12月5日			2024年12月6日			/	/
二噁英	标态干烟气量	m ³ /h	**	**	**	**	**	**	/	/
	氧含量	%	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度	(TEQ)ng/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度平均值	(TEQ)ng/m ³	0.00086			0.00084			0.1	达标

表 9.2-6 VAR-1 气液焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
检测断面		/	VAR-1气液焚烧炉废气出口						/	/
检测周期		/	2024.12.05			2024.12.07			/	/
氧含量		%	10.9			10.8			/	/
二氧化硫	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	<3			<3			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<3			<3			100	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
氮氧化物	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	81			81			300	达标
排放速率	kg/h	**			**			/	/	
一氧化碳	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<3			<3			100	达标
排放速率	kg/h	**			**			/	/	
非甲烷	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
烷 总 烃	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.31			0.53			60	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
氯 化 氢	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.32			<0.04			10	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
臭 气 浓 度	实测浓度	无量纲	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度最大值	无量纲	478			549			800	达标
氟 化 氢	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.12			<0.03			4	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
砷	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	1.7×10 ⁻³			8×10 ⁻⁴			0.5	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
汞	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<4.3×10 ⁻⁵			<4.3×10 ⁻⁵			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铬	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0184			0.0136			0.5	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
锰	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0318			0.0247			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
钴	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00561			0.00665			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
镍	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00611			0.00797			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铜	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00495			0.0112			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
镉	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.000687			0.000561			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
锡	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00268			0.00267			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
锑	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00139			0.00121			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
铊	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.000156			0.000156			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铅	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0547			0.0351			0.5	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
颗粒物	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	3.2			2.1			30	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<0.08			<0.08			20	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
**	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.239			0.143			20	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/

注：VAR 炉属于气液焚烧炉，焚烧烟气污染物浓度按《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）规定的基准含氧量折算后作为达标判断依据。有机污染物排放执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/31005-2021）排放限值。

续表 9.2-6 VAR-1 气液焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
检测断面		/	VAR-1气液焚烧炉废气出口						/	/
检测周期		/	2024.12.09			2024.12.10			/	/
二噁	标态干烟气量	m ³ /h	**	**	**	**	**	**	/	/
	氧含量	%	**	**	**	**	**	**	/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
英	实测浓度	(TEQ)ng/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	(TEQ)ng/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	(TEQ)ng/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度平均值	(TEQ)ng/m ³	0.0021			0.0025			0.1	达标

表 9.2-7 VAR-2 气液焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
检测断面		/	VAR-2气液焚烧炉废气出口						/	/
检测周期		/	2024.12.05			2024.12.07			/	/
氧含量		%	10.9			9.9			/	/
二氧化硫	标态干烟气量	m ³ /h	1.97×10 ⁴			2.12×10 ⁴			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<4			<3			100	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
氮氧化物	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	67			89			300	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
一氧化碳	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<4			<3			100	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
氯化氢	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<0.05			0.06			10	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
氟化氢	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<0.04			1.16			4	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
颗粒物	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	4.7			3.7			30	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
砷	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	1.1×10 ⁻³			2.1×10 ⁻³			0.5	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
汞	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	<5.5×10 ⁻⁵			<5.0×10 ⁻⁵			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铬	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0193			0.00838			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
锰	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0264			0.0219			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
钴	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0839			0.00384			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
镍	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00907			0.00286			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铜	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00792			0.00255			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
镉	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.000672			0.000526			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
锡	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.00265			0.00211			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
锑	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.000933			0.000756			/	/
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铊	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.000178			0.000138			0.05	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/
铅	标态干烟气量	m ³ /h	**			**			/	/
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	mg/m ³	**			**			/	/
	排放浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度均值	mg/m ³	0.0413			0.034			0.5	达标
	排放速率	kg/h	**			**			/	/

续表 9.2-7 VAR-2 气液焚烧炉废气监测结果

项目		单位	检测结果						评价标准	达标情况
检测断面		/	VAR-2气液焚烧炉废气出口						/	/
检测周期		/	2024.12.11			2024.12.12			/	/
二噁英	标态干烟气量	m ³ /h	**	**	**	**	**	**	/	/
	氧含量	%	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度	(TEQ)ng/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	实测浓度平均值	(TEQ)ng/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
	排放浓度	(TEQ)ng/m ³	**	**	**	**	**	**	/	/
排放浓度平均值		(TEQ)ng/m ³	0.0012			0.0010			0.1	达标

表 9.2-8 维生素 E 粉废气监测结果

维生素**废气除尘排放筒废气监测结果									
项目		单位	检测结果						
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-01进口				2718-D51-01出口		
	检测周期	/	2025.2.12				2025.2.12		
	气量	mg/m ³	**				**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	
	实测平均浓度	mg/m ³	**				<1.0		
	排放速率	kg/h	**				**		
	处理效率	%	/				99.97%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-01进口				2718-D51-01出口		
	检测周期	/	2025.2.13				2025.2.13		
	气量	mg/m ³	**				**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	
	实测平均浓度	mg/m ³	**				<1.0		
	排放速率	kg/h	**				**		
	处理效率	%	/				99.93%		
维生素**废气除尘排放筒废气监测结果									
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-02进口				2718-D51-02出口		
	检测周期	/	2025.2.12				2025.2.12		
	气量	mg/m ³	**				**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	
	实测平均浓度	mg/m ³	**				1.8		
	排放速率	kg/h	**				**		
	处理效率	%	/				99.68%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-02进口				2718-D51-02出口		
	检测周期	/	**				**		
	气量	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**	
	实测平均浓度	mg/m ³	**				<1.0		

	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.96%		
维生素**废气除尘排放筒废气监测结果								
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-03进口			2718-D51-03出口		
	检测周期	/	2025.2.12			2025.2.12		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.97%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-03进口			2718-D51-03出口		
	检测周期	/	2025.2.13			2025.2.13		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	1.01×10 ⁴			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
维生素**装废气除尘排放筒废气监测结果								
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-04进口			2718-D51-04出口		
	检测周期	/	2025.2.12			2025.2.12		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.96%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D51-04进口			2718-D51-04出口		
	检测周期	/	2025.2.13			2025.2.13		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	1.98×10 ³			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.97%		

表 9.2-9 维生素**废气监测结果

维生素**除尘排放筒废气监测结果								
	项目	单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D11-01进口			2718-D11-01出口		
	检测周期	/	2025.3.4			2025.3.4		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.80%		

颗粒物	检测断面	/	2718-D11-01进口			2718-D11-01出口		
	检测周期	/	2025.3.5			2025.3.5		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.62%		
维生素**除尘排放筒废气监测结果								
项目		单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D14-03进口			2718-D14-03出口		
	检测周期	/	2025.3.4			2025.3.4		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.96%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D14-03进口			2718-D14-03出口		
	检测周期	/	2025.3.5			2025.3.5		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	106			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.53%		
维生素**除尘排放筒废气监测结果								
项目		单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D19-01进口			2718-D19-01出口		
	检测周期	/	2025.3.4			2025.3.4		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.97%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D19-01进口			2718-D19-01出口		
	检测周期	/	2025.3.5			2025.3.5		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	557			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.91%		
维生素**除尘排放筒（喷淋废气）监测结果								
项目		单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D17-01进口			2718-T17-01出口		

	检测周期	/	2025.3.4			2025.3.4		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			95.00%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D17-01进口			2718-T17-01出口		
	检测周期	/	2025.3.5			2025.3.5		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	<20			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
处理效率	%	/			95.00%			
维生素**除尘排放筒废气监测结果								
项目		单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D19-02进口			2718-D19-02出口		
	检测周期	/	2025.3.6			2025.3.6		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
处理效率	%	/			99.90%			
颗粒物	检测断面	/	2718-D19-02进口			2718-D19-02出口		
	检测周期	/	2025.3.7			2025.3.7		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
处理效率	%	/			98.00%			
维生素**除尘排放筒废气监测结果								
项目		单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D15-0A进口			2718-D15-0A出口		
	检测周期	/	2025.3.6			2025.3.6		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
处理效率	%	/			100.00%			
颗粒物	检测断面	/	2718-D15-0A进口			2718-D15-0A出口		
	检测周期	/	2025.3.7			2025.3.7		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**

	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
维生素**除尘排放筒废气监测结果								
	项目	单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	气2718-D14-01B进口			气2718-D14-01B出口		
	检测周期	/	2025.3.4			气2025.3.4		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			12.7		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.95%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D14-01B进口			2718-D14-01B出口		
	检测周期	/	2025.3.5			2025.3.5		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			2.2		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.99%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D14-01C进口			2718-D14-01C出口		
	检测周期	/	2025.3.4			2025.3.4		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			2.4		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.99%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D14-01C进口			2718-D14-01C出口		
	检测周期	/	2025.3.5			2025.3.5		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
维生素**除尘排放筒废气监测结果								
	项目	单位	检测结果					
颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01D进口			2718-D16-01D出口		
	检测周期	/	2025.3.6			2025.3.6		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		

颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01D进口			2718-D16-01D出口		
	检测周期	/	2025.3.7			2025.3.7		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01F进口			2718-D16-01F出口		
	检测周期	/	2025.3.6			2025.3.6		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01F进口			2718-D16-01F出口		
	检测周期	/	2025.3.7			2025.3.7		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			**		
	排放速率	kg/h	**			<1.0		
	处理效率	%	/			100.00%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01E进口			2718-D16-01E出口		
	检测周期	/	2025.3.6			2025.3.6		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01E进口			2718-D16-01E出口		
	检测周期	/	2025.3.7			2025.3.7		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		
颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01G进口			2718-D16-01G出口		
	检测周期	/	2025.3.6			2025.3.6		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			99.99%		

颗粒物	检测断面	/	2718-D16-01G进口			2718-D16-01G出口		
	检测周期	/	2025.3.7			2025.3.7		
	气量	mg/m ³	**			**		
	实测浓度	mg/m ³	**	**	**	**	**	**
	实测平均浓度	mg/m ³	**			<1.0		
	排放速率	kg/h	**			**		
	处理效率	%	/			100.00%		

有组织污染源在线监测统计：

(1) RTO 排放口

本报告调查了昌海生物 2 台 RTO 炉排放口 2024 年 SO₂、NO_x、非甲烷总烃在线监控数据。

略

根据在线监测数据，昌海生物 RTO 焚烧炉排放口 SO₂、NO_x、非甲烷总烃排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）规定的标准限值。

(2)YWQ 焚烧炉排放口

本报告调查了昌海生物 YWQ 废气焚烧炉排放口 2024 年 SO₂、NO_x 近期在线监控数据。

略

根据在线监测数据，昌海生物 YWQ 废气焚烧炉排放口 SO₂、NO_x 排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）规定的标准限值。

(4)VAR-1 排放口气

本报告调查了本报告调查了 2024 年昌海生物 VAR-1 焚烧炉出口在线监控数据。

表 9.2-10 VAR-1 在线监测数据统计表（2024 年）

时段	指标	SO ₂	NO _x	烟尘	CO	HCl
小时值	浓度范围(mg/m ³)	**	**	**	**	**
	有效样本个数	7228	7227	7272	7227	7228
	GB18484-2020 标准限值(mg/m ³)	100	300	30	100	60
	超标样本个数	**	**	**	**	**
	达标率	**	**	**	**	**
日均值	浓度范围(mg/m ³)	**	**	**	**	**
	有效样本个数	297	297	299	297	297
	GB18484-2020 标准限值(mg/m ³)	80	250	20	80	50
	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标

图 9.2-15 昌海生物 VAR-1 焚烧炉排放口烟尘浓度曲线图

略

图 9.2-16 昌海生物 VAR-1 焚烧炉排放口 SO₂ 浓度曲线图

略

图 9.2-17 昌海生物 VAR-1 焚烧炉排放口 NO_x 浓度曲线图

略

图 9.2-18 昌海生物 VAR-1 焚烧炉排放口 CO 浓度曲线图

略

图 9.2-19 昌海生物 VAR-1 焚烧炉排放口 HCl 浓度曲线图

根据在线监测数据可知：VAR-1 焚烧炉出口烟气中 NO_x、HCl 小时浓度和日均浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中标准限值的要求；SO₂、烟尘、CO 日均浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中标准限值的要求，SO₂、烟尘、CO 小时浓度达标率分别为 99.99%、99.97%和 99.96%。

(5)VAR-2 焚烧炉烟气

本报告调查了本报告调查了 2024 年昌海生物 VAR-2 焚烧炉出口在线监控数据。

表 9.2-11 VAR-2 焚烧炉烟气在线监测数据统计表（2024 年）

时段	指标	SO ₂	NO _x	烟尘	CO	HCl
小时值	浓度范围(mg/m ³)	**	**	**	**	**
	有效样本个数	7574	7586	7586	7575	7573
	GB18484-2020 标准限值(mg/m ³)	100	300	30	100	60
	超标样本个数	**	**	**	**	**
	达标率	**	**	**	**	**
日均值	浓度范围(mg/m ³)	**	**	**	**	**
	样本个数	314	314	315	314	314
	GB18484-2020 标准限值(mg/m ³)	80	250	20	80	50
	超标样本个数	**	**	**	**	**
	达标率	**	**	**	**	**

略

图 9.2-20 昌海生物 VAR-2 焚烧炉排放口烟尘浓度曲线图

略

图 9.2-21 昌海生物 VAR-2 焚烧炉排放口 SO₂ 浓度曲线图

略

图 9.2-22 昌海生物 VAR-2 焚烧炉排放口 NO_x 浓度曲线图

略

图 9.2-23 昌海生物 VAR-2 焚烧炉排放口 CO 浓度曲线图

略

图 9.2-24 昌海生物 VAR-2 焚烧炉排放口 HCl 浓度曲线图

根据在线监控数据可知：VAR-2 焚烧炉出口烟气中 SO₂、CO、HCl 小时浓度和日均浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中标准限值的要求；NO_x、

烟尘小时浓度达标率分别为 99.97%、99.93%，NO_x、烟尘日均浓度达标率分别为 99.36%、99.37%。

2、无组织监测

车间无组织监测结果见表 9.2-12，厂界无组织监测结果见表 9.2-13。监测期间气象参数测量结果见表 9.2-14。

表 9.2-12 车间无组织废气监测结果 单位：mg/m³

监测位置	**车间四周					
监测日期	2024.11.27			2024.11.28		
非甲烷总烃	**	**	**	**	**	**
最大值	**			**		
标准值	6.0			6.0		
达标情况	达标			达标		

表 9.2-14 监测期间气象参数

采样日期	检测频次	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (Kpa)	天气情况
2024.11.27	第一次	西北	2.3	15.1	102.1	晴
	第二次	西北	4.3	15.4	101.8	晴
	第三次	西	3.7	13.3	101.7	晴
	第四次	西北	1.5	13	101.7	晴
2024.11.29	第一次	西南	2.5	12.5	101.7	晴
	第二次	西	2.7	13.9	101.6	晴
	第三次	西南	1.2	15.4	101.5	晴
	第四次	西南	1.6	14.7	101.4	晴
2024.12.30	第一次	西南	2.9	9.8	102.5	晴
	第二次	西南	3.5	10.9	102.4	晴
	第三次	西南	2.2	11.3	102.3	晴
2024.12.31	第一次	西北	1.9	10.5	102.6	晴
	第二次	西北	2.6	12	102.4	晴
	第三次	西北	2.5	11.3	102.4	晴
2025.2.25	第一次	南	0.8	6.4	103	阴
	第二次	南	1.6	7.6	103.2	阴
	第三次	南	1	8.5	102.7	阴
2025.2.26	第一次	西南	1.9	8.6	103	晴
	第二次	西南	2	12.3	103	晴
	第三次	西南	2.1	13.2	102.7	晴
2025.4.15	第一次	西	2.6	25	101.31	晴
	第二次	西	2.4	27	101.06	晴
	第三次	西	1.7	23	102.17	晴
2025.4.16	第一次	南	1.4	24.6	100.8	阴
	第二次	南	1.6	25.3	100.6	阴

采样日期	检测频次	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (Kpa)	天气情况
	第三次	南	1.7	25.9	100.6	阴

表 9.2-13 厂界无组织监测结果

采样日期	监测点位	硫化氢 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)	氯化氢 (mg/m ³)	氟化物 (μg/m ³)	甲苯 (μg/m ³)	二氯甲烷 (μg/m ³)	TSP (mg/m ³)	**	**	
2024.11.27	厂界西北	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	/
	厂界东	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	/
	厂界东南	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	/
	厂界南	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	/
2024.11.29	厂界西南	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	/
	厂界北	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	/
厂界东北	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	

采样日期	监测点位	硫化氢 (mg/m ³)	氨 (mg/m ³)	臭气浓度 (无量纲)	氯化氢 (mg/m ³)	氟化物 (μg/m ³)	甲苯 (μg/m ³)	二氯甲烷 (μg/m ³)	TSP (mg/m ³)	**	**	
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	
	厂界东	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		**	**	**	/	/	/	/	/	/	/	
最大值	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**		
标准值	0.06	1.5	20	0.2	20	/	/	1	0.2	/		
达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	/	/	达标	达标	/		

续表 9.2-13 厂界无组织监测结果

采样日期	监测点位	**	**	采样日期	监测点位	** (mg/m ³)	采样日期	监测点位	** (mg/m ³)
2024.12.30	厂界西南	<2	<0.3	2025.2.25	厂界南	**	2025.4.15	厂界西	<0.02
		<2	<0.3			**			<0.02
		<2	<0.3			**			<0.02
	厂界北	<2	<0.3		厂界西北	**		<0.02	
		<2	<0.3			**		<0.02	
		<2	<0.3			**		<0.02	
	厂界东北	<2	<0.3		厂界北	**		<0.02	
		<2	<0.3			**		<0.02	
		<2	<0.3			**		<0.02	
	厂界东	<2	<0.3		厂界东北	**		<0.02	
		<2	<0.3			**		<0.02	
		<2	<0.3			**		<0.02	
2024.12.31	厂界西北	<2	<0.3	2025.2.26	厂界北	**	2025.4.16	厂界南	<0.02

	<2	<0.3		**		<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
厂界东	<2	<0.3	厂界东北	**	厂界西北	<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
厂界东南	<2	<0.3	厂界东	**	厂界北	<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
厂界南	<2	<0.3	厂界西南	**	厂界东北	<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
	<2	<0.3		**		<0.02
最大值	<2	<0.3	最大值	0.06	最大值	<0.02
标准值	/	/	标准值	4	标准值	0.08
达标情况	/	/	达标情况	达标	达标情况	达标

监测结果显示：厂区内**车间无组织废气监控点非甲烷总烃浓度最大值为 0.93mg/m³。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。

根据监测结果，企业厂界无组织废气监控点**氯化氢、臭气浓度、**符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）表 7 中规定的大气污染物无组织浓度限值，颗粒物、氟化物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 排放限值，氨、硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值。

9.2.1.3 厂界噪声

（1）噪声监测结果

厂界噪声监测结果见下表。

表 9.2-15 厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

检测日期	测点位置	主要声源	昼间测量值	夜间测量值
2024.11.27	厂界北	机械	54	54
	厂界东	交通	54	52
	厂界南	交通	57	51
	厂界西	交通	56	54
2024.11.29	厂界北	机械	55	54
	厂界东	交通	59	54
	厂界南	交通	62	54
	厂界西	交通	60	54

续表 9.2-15 厂界噪声监测结果 单位：dB（A）

检测日期	测点位置	主要声源	昼间测量值	夜间测量值
2025.4.15	厂界西	交通	60	53
	厂界北	机械	60	51
	厂界东北	机械	51	51
	厂界东	机械	57	54
	厂界东南(东面)	交通	59	54
	厂界东南(南面)	交通	56	51
	厂界南	交通	59	51
2025.4.16	厂界西	交通	61	54
	厂界北	机械	56	54
	厂界东北	机械	50	52
	厂界东	机械	57	54
	厂界东南(东面)	交通	60	53
	厂界东南(南面)	交通	57	52
	厂界南	交通	64	52

（2）监测结果评价

监测结果显示：验收监测期间，企业厂界四周昼间等效声级范围为 50~64dB（A），夜间为 51-54dB（A），东侧、西侧和北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 3 类标准，南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 4 类标准。

9.2.1.4 固（液）体废物

本项目生产过程中产生的危险废物包括：蒸馏/精馏/过滤废液、废催化剂、溶剂报废更换产生的废溶剂、废矿物油、废树脂、废活性炭、沾染危化品废包装物、废气预处理废气冷凝液、废水预处理产生的废盐。本项目产生的一般固废包括未沾染危化品废包装物。

根据调查，本项目产生的蒸馏/精馏/过滤废液、废溶剂、废矿物油、废气冷凝液纳入 VAR 焚烧炉处理。废催化剂、废活性炭、沾染危化品废包装物委托有资质单位处置、废盐委托有资质单位处置，废树脂调试期间暂未产生，待产生后委托有资质单位处置。调试期间废水含盐量不影响污水处理设施的正常运行，因此调试期间未进行废水脱盐预处理，废盐未产生。要求企业后续生产过程中根据实际需要开展废水脱盐预处理。

企业在项目实际运行中可根据物料性质、焚烧炉运行情况、处置经济型和便利性等综合因素选择厂内焚烧或委托处置。

本项目固体废弃物分类及处置去向见表 9.2-16。

表 9.2-16 本项目固废产生和处置情况汇总表

略

9.2.1.5 污染物排放总量核算

1、废水污染物：

根据现场调查、污水台账记录和水平衡图分析可知：**。折算达产工况下本项目总用水量 156347t/a，总排水量 96486t/a。

本项目产生的废水经昌海生物产业园废水处理中心后纳管，排入绍兴水处理发展有限公司处理。根据本次验收监测结果，监测期间企业废水纳管排放口 COD_{Cr}、NH₃-N 日均排放最大值分别为 g/L 和 . g/L，经计算本项目废水排放总量核算见下表。

表 9.2-17 废水污染物排放总量核算结果

类别	污染物	环评核定量		实际排放量（达产规模下）		是否符合总量控制指标的要求	
		排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）		
废水	废水量	107012	/	96486	/	符合	
	COD _{Cr}	纳管	53.506	500	32.902	341	符合
		排环境	8.561	80	7.719	80	符合
	氨氮	纳管	3.745	35	0.748	7.75	符合
		排环境	1.07	10	0.965	10	符合

综上所述，本项目废水实际排放量满足环评核定的废水排放量，COD_{Cr}、NH₃-N 排放总量满足环评报告书及审批意见、排污许可证规定的总量控制指标的要求。

2、废气污染物：

本项目排放的废气污染物包括：VOCs、**、非甲烷总烃、颗粒物等，其中纳入总量控制的污染物为：VOCs、颗粒物。

（1）VOCs：本项目 VOCs 有组织排放主要来自 RTO 焚烧炉、YWQ 焚烧炉、VAR-1 焚烧炉，实际无组织排放量由于无法定量监测，采用环评预估量。经计算，本项目 VOCs 排放总量核算见下表。

表 9.2-18 废气污染物 VOCs 排放总量核算结果

污染源	环评核定量	排放速率（kg/h）	生产负荷（%）	年生产时间（h/a）	达产规模下实际排放量（t/a）	是否符合总量控制指标的要求
RTO排放口	**	**	75.1	7200	**	符合
YWQ排放口		**	75.1	7200	**	
VAR-1排放口		**	75.1	7920	**	
无组织	**	/	75.1	7200	**	
合计	29.778	/	/	/	24.044	

(2) 颗粒物：本项目颗粒物有组织排放来自**项目，监测结果显示，制品项目所测**套除尘设备废气排放中颗粒物符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。**套除尘设备平均排放速率为**5kg/h，本项目共有**个除尘设施排放口，工作时间按 300 天计算，颗粒物年排放量为 1.841 吨/年。

表 9.2-19 废气污染物颗粒物排放总量核算结果

污染源	环评核定量	排放速率 (kg/h)	生产负荷 (%)	年生产时间 (h/a)	实际排放量 (达产规模下) (t/a)	符合情况
各除尘设施排放口	2.095	**	75.29	7200	1.841	符合

经计算，本项目实际 VOCs 排放总量为 24.044t/a，颗粒物排放总量为 1.841 吨/年，满足环评报告书及审批意见、排污许可证规定的总量控制指标的要求（VOCs≤29.778t/a、颗粒物≤2.095t/a）。

3、“以新带老”削减总量

根据《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书》，本次技改项目涉及的“以新带老”削减措施包括：

- (1) 本项目对现有**项目进行技改扩能，项目实施后形成**的生产规模。
- (2) 取消现有年产**项目：
- (3) 本项目实施后酸水回收工序由原来的间歇工艺改为连续工艺。
- (4) 本项目对企业维生素制品中的维生素**和维生素**产品进行扩产。

本项目在企业现有厂区内进行“零土地”技改，项目实施后，昌海生物全公司 COD、NH₃-N、SO₂、NO_x、工业烟粉尘排放量均在企业现有排污总量指标范围内，不需要进行区域削减平衡。项目新增 VOCs 总量通过区域调剂解决。企业已落实区域平衡。

表 9.2-20 本项目总量控制平衡方案（单位：t/a）

项 目	COD	NH ₃ -N	SO ₂	NO _x	工业烟粉尘	VOCs
企业现有排污总量指标	87.800	10.975	139.62	213.64	82.27	98.690
企业现有项目（已建+在建） 达产排放量	87.762	10.97	68.964	207.694	32.863	98.690
本项目排放量	8.561	1.070	0	0	2.095	29.778
“以新带老”削减量	-11.482	-1.435	0	0	-1.138	-24.672
本项目实施后全厂排放量合计	84.841	10.605	68.964	207.694	33.82	103.796
本项目实施后全厂增减量 （与企业现有排污总量指标比较）	-2.959	-0.370	-70.656	-5.946	-48.45	+5.106

项 目	COD	NH ₃ -N	SO ₂	NO _x	工业烟粉尘	VOCs
是否需要进行区域调剂	否	否	否	否	否	是
区域平衡削减比例	/	/	/	/	/	1:2
需区域平衡调剂量	/	/	/	/	/	10.212

9.2.2 环保设施处理效率监测结果

9.2.2.1 废水治理设施

根据本次验收监测结果：两个监测周期内废水处理系统对化学需氧量去除效率为96.03%、90.76%，五日生化需氧量去除效率为97.49%、96.39%，悬浮物去除效率为93.51%、92.99%，总磷去除效率87.24%、89.36%，TN去除效率为80.05%、83.65%，氨氮去除效率为94.80%、95.60%。

表 9.2-21 废水处理设施处理效率

监测点位	监测项目	2024年12月4日		2024年12月5日	
		日均值	处理效率 (%)	日均值	处理效率 (%)
废水处理设施进口	化学需氧量	**	/	**	/
	五日生化需氧量	**	/	**	/
	悬浮物	**	/	**	/
	总磷	**	/	**	/
	总氮	**	/	**	/
	氨氮	**	/	**	/
	**	**	/	**	/
	**	**	/	**	/
	**	**	/	**	/
	**	**	/	**	/
废水总排口 (观察井)	化学需氧量	**	96.03	**	90.76
	五日生化需氧量	**	97.49	**	96.39
	悬浮物	**	93.51	**	92.99
	总磷	**	87.24	**	89.36
	总氮	**	80.05	**	83.65
	氨氮	**	94.80	**	95.60
	**	**	/	**	46.84
	**	**	/	**	99.87
	**	**	/	**	92.19
	**	**	/	**	/

9.2.2.1 废气治理设施

根据本次验收监测结果：两个监测周期内 RTO 废气处理装置，非甲烷总烃去除效率98.58%、98.47%，**。非甲烷总烃去除效率满足《制药工业大气污染物排放标准》

（DB33/310005-2021）大气污染处理设施最低处理效率限值（80%）的要求，也满足环评核算排放总量采取的去除效率（98%）。

VAR-1 在处理废液同时兼顾处理废气，YWQ 主要处理含氢废气，因氢气爆炸下限低，且采样仪器不防爆，不满足安全管理要求，故 VAR 和 YWQ 炉进口不监测，只监测出口，不计算 VAR-1 废气处理效率。

9.2.2.3 噪声治理设施

根据监测结果评价噪声治理设施满足噪声污染防治要求，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)要求。

9.2.2.4 固体废物治理设施

现有 VAR-1/2 焚烧炉处理能力 23610 吨/年，2024 年危废处置量 11821 吨（其中含对外经营量 2632 吨），VAR-1/2 焚烧炉有富余能力处置本项目废液。根据调查，两台 VAR 焚烧炉运行稳定，焚烧废气达标排放。

9.3 工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目地下水监测结果均符合地下水质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的 IV 类标准。土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准限值。

表 9.3-1 地下水监测结果表
略

表 9.3-2 土壤监测结果表
略

续表 9.3-2 土壤监测结果表
略

10 验收监测结论

10.1 环保设施调试运行效果

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

1、废水治理设施

根据本次验收监测结果：两个监测周期内废水处理系统对化学需氧量去除效率为 96.03%、90.76%，五日生化需氧量去除效率为 97.49%、96.39%，**，氨氮去除效率为 94.80%、95.60%，**。

2、废气治理设施

根据本次验收监测结果：两个监测周期内 RTO 废气处理装置，非甲烷总烃去除效率 98.58%、98.47%**。非甲烷总烃去除效率满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）大气污染处理设施最低处理效率限值（80%）的要求，也满足环评核算排放总量采取的去除效率（98%）。

VAR-1 在处理废液同时兼顾处理废气，YWQ 主要处理含氢废气，因氢气爆炸下限低，且采样仪器不防爆，不满足安全管理要求，故 VAR 和 YWQ 炉进口不监测，只监测出口，不计算 VAR-1 废气处理效率。

10.1.2 污染物排放监测结果

10.1.2.1 废水

监测结果显示：验收监测期间废水总排口 pH 值范围为 7.4~7.5，各污染物浓度最大日均值分别为**排放浓度均符合《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014）表 2 中的间接排放限值。

监测结果显示：验收监测期间厂区 2#雨水排放口 pH 值范围为 7.2~7.6，污染物浓度最大日均值分别为**雨水排放口 pH、COD、NH₃-N 排放浓度符合《关于进一步加强工业企业雨水排放口监管的通知》（绍市环函〔2018〕32 号）管控要求。

10.1.2.2 废气

1、有组织排放监测

监测结果显示：监测期间，RTO 焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**。各污染物排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中排放限值的要求。

YWQ 专用焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**。各污染物排放浓度均符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）中排放限值的要求。

VAR-1 焚烧炉出口非甲烷总烃、**两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**，排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。VAR-1 气液焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**，各污染物最大周期排放浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中排放限值要求。二噁英最大排放浓度 0.0027TEQng/m^3 ，符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。臭气浓度最大排放浓度 549（无量纲）。

VAR-2 气液焚烧炉出口各污染物两个监测周期内最大排放浓度和排放速率分别为**各污染物最大周期排放浓度均符合《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）中排放限值要求。

项目所测套除尘设备出口颗粒物两个监测周期内最大排放浓度** mg/m^3 ，符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。**套除尘设备出口颗粒物两个监测周期内最大排放速率** kg/h ，平均排放速率** kg/h 。

2、无组织废气

监测结果显示：厂区内**车间无组织废气监控点非甲烷总烃浓度最大值为 0.93mg/m^3 。厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）排放限值要求。

根据监测结果，企业厂界无组织废气监控点**，氯化氢、臭气浓度、**符合《制药工业大气污染物排放标准》（DB33/310005-2021）表 7 中规定的大气污染物无组织浓度限值，颗粒物、氟化物、非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 排放限值，氨、硫化氢符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 1 排放限值。

10.1.2.3 厂界噪声

监测结果显示：验收监测期间，企业厂界四周昼间等效声级范围为 50~64dB（A），夜间为 51~54dB（A），东侧、西侧和北侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准，南侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4 类标准。

10.1.2.4 固（液）体废物

本项目生产过程中产生的危险废物包括：蒸馏/精馏/过滤废液、废催化剂、溶剂报废更换产生的废溶剂、废矿物油、废树脂、废活性炭、沾染危化品废包装物、废气预处理废气冷凝液、废水预处理产生的废盐。本项目产生的一般固废包括未沾染危化品废包装物。

根据调查，本项目产生的蒸馏/精馏/过滤废液、废溶剂、废矿物油、废气冷凝液纳入VAR焚烧炉处理。废催化剂、废活性炭、沾染危化品废包装物委托有资质单位处置、废盐委托有资质单位处置，废树脂调试期间暂未产生，待产生后委托有资质单位处置。调试期间废水含盐量不影响污水处理设施的正常运行，因此调试期间未进行废水脱盐预处理，废盐未产生。要求企业后续生产过程中根据实际需要开展废水脱盐预处理。

企业在项目实际运行中可根据物料性质、焚烧炉运行情况、处置经济型和便利性等综合因素选择厂内焚烧或委托处置。

10.1.2.5 污染物排放总量核算结果

1、废水污染物：

根据现场调查、污水台账记录和水平衡图分析可知：**。折算达产工况下本项目总用水量156347t/a，总排水量96486t/a。

本项目产生的废水经昌海生物产业园废水处理中心后纳管，排入绍兴水处理发展有限公司处理。根据本次验收监测结果，监测期间企业废水纳管排放口COD_{Cr}、NH₃-N日均排放最大值分别为341mg/L和7.75mg/L，经计算本项目废水排放总量核算见下表。

表 10.1-1 废水污染物排放总量核算结果

类别	污染物	环评核定量		实际排放量（达产规模下）		是否符合总量控制指标的要求	
		排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）	排放量（t/a）	排放浓度（mg/L）		
废水	废水量	107012	/	96486	/	符合	
	COD _{Cr}	纳管	53.506	500	32.902	341	符合
		排环境	8.561	80	7.719	80	符合
	氨氮	纳管	3.745	35	0.748	7.75	符合
		排环境	1.07	10	0.965	10	符合

综上所述，本项目废水实际排放量满足环评核定的废水排放量，COD_{Cr}、NH₃-N排放总量满足环评报告书及审批意见、排污许可证规定的总量控制指标的要求。

2、废气污染物：

本项目排放的废气污染物包括：VOCs、**非甲烷总烃、颗粒物等，其中纳入总量控制的污染物为：VOCs、颗粒物。

(1) VOCs: 本项目 VOCs 有组织排放主要来 RTO 焚烧炉、YWQ 焚烧炉、VAR-1 焚烧炉，实际无组织排放量由于无法定量监测，采用环评预估量。经计算，本项目 VOCs 排放总量核算见下表。

表 10.1-2 废气污染物 VOCs 排放总量核算结果

污染源	环评核定量	排放速率 (kg/h)	生产负荷 (%)	年生产时间 (h/a)	达产规模下实际排放量 (t/a)	是否符合总量控制指标的要求
RTO排放口	**	**	75.1	7200	**	符合
YWQ排放口		**	75.1	7200	**	
VAR-1排放口		**	75.1	7920	**	
无组织	**	/	75.1	7200	**	
合计	29.778	/	/	/	24.044	

(2) 颗粒物: 本项目颗粒物有组织排放来自**项目，监测结果显示，**项目所测**套除尘设备废气排放中颗粒物符合《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021) 排放限值要求。**套除尘设备平均排放速率为**kg/h，本项目共有**个除尘设施排放口，工作时间按 300 天计算，颗粒物年排放量为 1.841 吨/年，小于环评控制总量 2.095 吨/年。

表 9.2-5 废气污染物颗粒物排放总量核算结果

污染源	环评核定量	排放速率 (kg/h)	生产负荷 (%)	年生产时间 (h/a)	实际排放量 (达产规模下) (t/a)	符合情况
各除尘设施排放口	2.095	**	75.29	7200	1.841	符合

10.2 工程建设对环境的影响

根据监测结果可知，本项目地下水监测结果均符合地下水质量评价执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 中的 IV 类标准。土壤监测结果满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 表 1 建设用地土壤污染风险筛选值第二类用地标准限值。

10.3 公众意见调查结果

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》(HJ792-2016)，该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。调查统计结果详见表 10-1。

本次调查共发放调查问卷 55 份，收回调查表 55 份。调查对象主要为附近村庄及创业家园居住的工人。男性占有调查人员的 20%，女性占 80%；被调查人员中年龄 50 岁以上的占 63.6%，40~50 岁的占 5.5%，30~40 岁占 16.4，30 岁以下 14.5%；调查人员均居住或工作在厂区附近。调查结果表明：100%的周边被调查群众对该公司的环境保护工作表示满意或较满意。

表 10.3-1 公众意见调查统计结果

		性别		男		女		
		选择项占百分比 (%)		20		80		
个人概况	年龄		30以下	30~40	40~50	50以上		
	选择项占百分比 (%)		14.5	16.4	5.5	63.6		
	居住地区		均在厂区附近					
	文化程度		大学及以上		高中及初中	小学		
	选择项占百分比 (%)		27.3		32.7	40		
	调查内容	施工期	1	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重	
				选择项占百分比 (%)	87.3	12.7	0	
2			扬尘对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
			选择项占百分比 (%)	87.3	12.7	0		
3			废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
			选择项占百分比 (%)	90.9	9.1	0		
4		是否有扰民现象或纠纷	有	没有	/			
		选择项占百分比 (%)	0	100	/			
试生产期		1	废气对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
			选择项占百分比 (%)	87.3	12.7	0		
		2	废水对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
			选择项占百分比 (%)	90.9	9.1	0		
		3	噪声对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重		
			选择项占百分比 (%)	89.1	10.9	0		
	4	固体废物储运及处理处置对您的影响程度	没有影响	影响较轻	影响较重			
		选择项占百分比 (%)	90.9	9.1	0			
	5	是否发生过环境污染事故	有	没有	/			
		选择项占百分比 (%)	0	100	/			
您对公司本项目的环境保护工作满意程度				满意	较满意	不满意		

选择项占百分比（%）	81.8	18.2	0
------------	------	------	---

10.4 建议

1、企业须严格遵守国家和地方环境保护等法律法规，切实做好企业环境管理工作，不断完善环境管理制度，加强环保管理与职工环保意识教育，提高职工的环保意识。

2、加强“三废”治理措施的运行维护工作，确保环保设施连续稳定运行，保证各类污染物长期稳定达标排放。

3、加强清污分流和雨污分流管理工作，加强厂区废水处理设施的运行管理，确保排放废水长期稳定达标排放。

4、加强对废气处理设施的管理，设备需经常维护，确保废气长期稳定达标排放。

5、加强噪声设备管理和维护，做好减震隔声等降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

6、严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和生态环境管理部门的要求做好固废的鉴别、贮存、处置、台账记录等防治工作。

7、企业应加强排污指标的管理，保证污染物排放总量符合环评审查意见要求。

8、进一步完善企业环境保护制度，加强环境风险事故防范和应急设施管理，做好环保设施的运行与维护。

10.5 总结论

该项目在建设及运营中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，落实了环评报告书和批复意见中要求的环保设施与措施。废水、废气、噪声达标排放，固废调查结果符合环保法律规范，各项污染物排放总量符合环评及批复总量控制要求。项目已落实环评报告提出的各项环境风险防范措施，落实了应急预案修订工作。根据公众意见调查结果，周边被调查群众对该公司的环境保护工作表示满意或较满意。综上所述，本项目符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。

附图1 废水、废气与噪声监测点位图

附图 2 项目周边环境情况图

<p>厂区东侧-越中路</p>	<p>厂区南侧-致远中大道</p>

<p>厂区西侧-南滨西路</p>	<p>厂区北侧-中心河</p>

附图 3 项目车间状况图

略

附图 4 主要环保设施图 略

附图 5 标准排放口及标识标牌

略

附图 6 厂区废水流向示意图

略

附图7 厂区雨水管网图

附件 1 环评批复

绍兴市生态环境局文件

绍市环审〔2024〕3号

关于浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 生命营养品厂二期项目环境影响报告书 的审查意见

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司：

你公司《关于要求对浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书进行审批的函》及其它相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等相关环保法律法规和文件，经研究，现将我局审查意见函告如下：

设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

九、以上意见和《环境影响报告书》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实，确保项目建设运营过程中的环境安全和社会稳定。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度，依法落实项目环保设施竣工验收工作。项目建设期、日常环境监督管理工作由滨海新区管委会负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

十、你公司对本审批决定有不同意见，可在接到本审查意见之日起六十日内向绍兴市人民政府申请复议，也可在六个月内依法向绍兴市越城区人民法院起诉。

抄送：市生态环境保护行政执法队、市应急管理局、绍兴滨海新区管委会、
浙江省环境科技有限公司。

绍兴市生态环境局办公室

2024年1月11日印发

附件 2 项目竣工及调试公告

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司
生命营养品厂二期项目调试时间公示

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682 号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环环评[2017]4 号）等要求，现我单位《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目》调试日期进行公示。调试期间如有问题，请向我公司进行反馈。

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

2024年7月2日

序号	公开内容	
1	项目名称	生命营养品厂二期项目
2	项目性质	扩建
3	建设单位	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司
4	建设地点	绍兴市滨海新区畅和路 58 号
5	项目基本信息	生命营养品二期项目建设内容包括：年产 2400 吨维生素 A 项目；年产 1500 吨 B2D 项目；年产 60000 吨制品项目；年产 600 吨 SAW 副产品项目；年产 25000 吨硫酸副产品项目；年产 198 吨 BDO 副产品项目；年产 10930 吨三氯化铝水溶液副产品，年产 4800 吨聚氯化铝水溶液副产品项目。本项目各生产线均已完成建设，进入调试阶段。
6	环评备案文号及日期	2024 年 1 月 10 日，绍市环审[2024]3 号
7	项目竣工日期	2024 年 6 月 18 日
8	项目设施调试起止日期	2024 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 2 日

企业联系人：李工 联系电话：18057566001 邮箱：286572275@qq.com

14:38

2024-07-02 星期二 昌海生物

水印相机

附件 3 排污许可证

排污许可证

证书编号：91330600325593940P001P

单位名称：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司
注册地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号
法定代表人：王红卫
生产经营场所地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号
行业类别：化学药品原料药制造，环境治理业
统一社会信用代码：91330600325593940P
有效期限：自 2024 年 04 月 25 日至 2029 年 04 月 24 日止

发证机关：（盖章）绍兴市生态环境局
发证日期：2024 年 04 月 25 日

中华人民共和国生态环境部监制
绍兴市生态环境局印制

附件 4 排水合同

合同编号: P01-2306-0119
用户号: 2000034

排水合同

绍兴市水务产业有限公司滨海分公司

解或者和解、调解不成的，双方选择下列 B 方式解决争议。

A、向甲方所在地人民法院起诉

B、向绍兴仲裁委员会申请仲裁

十一、经双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。2023年7月3日签订的原1012306-0119自动终止。

十二、本合同履行期限为自2024年10月24日至2025年10月23日。

十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十四、本协议附件包括：

无

上述附件为本合同不可分割的组成部分。

甲方（公章）：
法定代表人：
或委托代理人：罗伟
地址：
电话：
开户银行：
帐号：

乙方（公章）：
法定代表人：
或委托代理人：李伟
地址：
电话：13605854929
开户银行：
帐号：

合同订立时间：2024年10月24日

附件 5 应急预案备案表

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

<p>备案意见</p>	<p>浙江医药股份有限公司昌海生物分公司的突发环境事件应急预案备案文件已于 2024 年 7 月 1 日收讫，经形式审查，文件齐全，予以备案。</p> <p style="text-align: right;">绍兴滨海新区管理委员会产业保障局 2024 年 7 月 1 日</p>		
<p>备案编号</p>	<p>330602-2024-006-H</p>		
<p>受理部门负责人</p>	<p>邵珂</p>	<p>经办人</p>	<p>汤波</p>

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般及较小 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，浙江省杭州市余杭区**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是余杭区环境保护局当年受理的第 25 个备案，则编号为：330110-2015-025-H；如果是跨区域企业，则编号为 330110-2015-025-HT。

附件 6 危废委托处置协议

MCC02401011

危险废物处置合同

合同编号: _____

本危险废物处置合同（以下简称本合同）于 2024 年 01 月 01 日由下列双方在 绍兴 签订。

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码: 91330600325593940P

注册地 址: 绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号

法定 代表 人: 王红卫

联 系 人: 潘东

联 系 电 话: 13989566044

绍兴凤登环保有限公司（以下简称乙方）

统一社会信用代码: 91330600146002113A

注册地 址: 绍兴市斗门镇临海路 1 号

法定 代表 人: 章磊

联 系 人: 唐晓峰

联 系 电 话: 13905896007

鉴于:

- 1、甲方在生产经营过程中将产生的 蒸馏残液等 属危险废物。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定，甲方自愿委托乙方处置上述废物。
- 2、乙方为一家合法的专业危险废物处置单位，持有危险废物经营许可证，且具备提供危险废物处置服务的能力。

为此，双方达成如下合同条款，以供双方共同遵守：

一、服务内容

- 1、甲方委托乙方负责处置在经营范围内且符合乙方质量标准及处置工艺流程的危险废物。
- 2、根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及相关规定，甲乙双方各自向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行危险废物转移备案登记；危险废物须跨省转移的，甲乙双方各自向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行申报，共同完成危险废物转移报批。
- 3、乙方为更好的履行合同，专职设立环保管家，对甲方危废的分类及储存量进行定期对接服务，并根据

1、本合同一式 6 份，甲乙双方各执 3 份。

2、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方（章）：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 乙方（章）：绍兴凤登环保有限公司

单位地址：绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号 单位地址：绍兴市斗门镇临海路 1 号

法定代表人：潘东

委托代理人：潘东

联系电话：13989566044

开户银行：建行绍兴大通支行

帐号：33001658538059019355

税号：91330600325593940P

绍兴凤登环保有限公司

法定代表人：章磊

委托代理人：唐晓峰

联系电话：13905896007

开户银行：中国银行绍兴镜湖支行

帐号：397470084498

签订日期：2024 年 01 月 01 日

限公
(1)
镜湖
44
1021
0575-8

ZMCC 05 202056

危险废物处置协议

合同编号：

签订日期：2024年12月23日

委托方（甲方）：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道畅和路58号

法定代表人：王红卫

联系人：潘东

联系电话：13989566044

受托方（乙方）：绍兴凤登环保有限公司

地址：绍兴市斗门镇临海路1号

法定代表人：章磊

联系人：唐晓峰

联系电话：13905896007

为了安全可靠的将甲方在生产过程中产生的危险废物蒸馏残液等进行无害化处置，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》以及《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规的相关规定，甲乙双方达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、甲方责任与义务

- 1、甲方负责安全、合理地收集本单位产生的危险废物；负责危险废物的出场办理相关流程及手续。
- 2、在甲方厂区内废物装卸过程中产生的铲车、叉车、吊车费用由甲方承担（铁桶、塑料除外）。
- 3、收集和暂时贮存过程中发生的污染事故由甲方负责。如装车过程中发生的污染事故及人身伤害由责任方负责。
- 4、甲方负责按国家环保要求给予无泄露包装并作好标识，如因标识不清、包装破损所造成的后果及环境污染由甲方负责。
- 5、甲方应如实向乙方提供危险废物的数量、种类、成分及含量等技术资料并且符合委托处

结算方式：车辆运输的则现场过磅，由双方签字确认，若发生争议，以在乙方过磅的重量为准，废物处置费按净重实际结算，甲方收到全额增值税发票后 45 天内付款。

四、运输：由乙方负责运输，除国家法律另有规定者除外，危险废物的风险自甲方交付乙方运输即转移至乙方。

五、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份，本合同有效期为 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止，本合同经甲乙双方单位盖章代表签字后生效。

六、本合同未尽事宜，经双方协商解决。因本合同发生的纠纷由守约方所在地法院管辖。

甲方：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

甲方代表签字：

开户银行：

银行帐号：

危险废物经营许可证

(副本)

3307000127

单位名称:浙江凤登绿能环保股份有限公司
法定代表人:章磊
注册地址:浙江省兰溪市兰江街道上园路777号(自主申报)
经营地址:浙江省兰溪市兰江街道上园路777号(自主申报)
核准经营方式:收集、贮存、利用
核准经营危险废物类别:医药废物、废药物、药品、农药废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、精(蒸)馏残渣、有机树脂类废物、废碱、含酚废物、含醚废物、其他废物(详见下页表格)

有效期限:五年

(2022年01月04日至2027年01月03日)

发证机关:浙江省生态环境厅

发证日期:2022年01月04日

初次发证日期:2012年08月13日

说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 禁止伪造、涂改、出借、出租、转让危险废物经营许可证。除发证机关外,任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
3. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的,应当自工商变更登记之日起15个工作日内,向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
4. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别,新、改、扩建原有危险废物经营设施的、经营危险废物超过批准经营规模20%以上的,危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
5. 危险废物经营许可证有效期届满,危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向原发证机关申请换证。
6. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的,应当对经营设施、场所采取污染防治措施,并对未处置的危险废物作出妥善处理,并在20个工作日内向发证机关申请注销。
7. 转移危险废物,必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

浙江省危险废物经营许可证
(副本3307000127)

核准经营范围:

废物类别	废物代码	能力(吨/年)	方式	备注
HW02 医药废物	272-001-02、271-004-02、 275-004-02、275-008-02、 276-003-02、272-003-02、 271-003-02、271-002-02、 272-005-02、275-006-02、 276-002-02、276-005-02、 271-001-02、271-005-02、 275-005-02、276-001-02、 276-004-02	86400	收集、贮存、利用 (R15)	
HW03 废药物、药品	900-002-03			
HW04 农药废物	263-008-04			
HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物	900-407-06、900-409-06、 900-402-06、900-404-06、 900-405-06			
HW08 废矿物油与含矿物油废物	900-219-08、900-201-08、 900-249-08、900-214-08、 900-217-08、251-001-08			
HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液	900-007-09			
HW11 精(蒸)馏残渣	900-013-11			
HW13	900-015-13			

有机树脂类废物				
HW35 废碱	900-353-35、900-399-35、 900-352-35			
HW39 含酚废物	261-070-39			
HW40 含醚废物	261-072-40			
HW49 其他废物	900-039-49、900-047-49

MCC 05 28 (206)

废包装桶委托处置综合利用服务合同

(合同编号: SXJK-B-2024- 01 - 01 - 05)

甲方（委托方）：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

乙方（受托方）：绍兴市金葵环保科技有限公司

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《浙江省固体废物污染环境防治条例》等法律法规对工业危险废物的相关规定，甲方在生产过程中产生的废包装容器，即含有或直接沾染危险废物的废弃包装物、容器（废物代码：900-041-49），不得随意弃置或转移，应当依法集中处理。乙方作为具有处理工业危险废物的合法专业机构，甲方同意由乙方处置其全部废包装容器。甲乙双方现就上述废包装容器处理处置事宜，经友好协商，自愿达成如下条款，以兹共同遵照执行：

一、 甲方合同义务

- 1、 甲方生产过程中所形成的废包装容器交予乙方处理。甲方应事先通知乙方具体的收运时间、地点及收运废物的具体数量等。
- 2、 甲方应将各类废包装容器分类存储于危险废物暂存设施内，危险废物暂存设施应布局合理，防风雨、防渗漏。废包装容器应按工业废物标识及贮存技术规范要求贴上标签。
- 3、 甲方的废包装容器内不可混入其他杂物（如残渣、废液及其他废弃物等），以便乙方处理及保障操作安全。若甲方待转运的废包装容器含有残留物（废包装容器内残留物重量不得超过 2%），乙方可根据实际情况针对该部分残渣额外收取高额处置费用或拒收。
- 4、 危废运输需甲方向乙方提前进行申请，甲乙双方沟通后约定运输时间。甲方应将待处理的工业废物集中摆放，并为乙方上门收运提供必要的条件，包括进场道路，作业场地。乙方委托的运输公司车辆在约定时间到达甲方场地后，甲方需第一时间安

日起正式生效。

（本合同正文内容到此为止，以下无正文仅供签署）

十、签署栏：

甲方：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

乙方：绍兴市金葵环保科技有限公司

地址：绍兴市越城区沥海街道畅和路58号

地址：绍兴市越城区孙端镇工业园区

联系人：潘东

联系人：叶江

联系电话：13989566044

联系电话：0575-88216851

移动电话：

移动电话：

传 真：

传 真：0575-88216852

签约时间：2023年12月31日

ZMCC05 7012051

附件 2:

危险废物处置协议

合同编号:

签订日期: 2024 年 12 月 12 日

委托方（甲方）: 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

地址: 绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号

法定代表人:

联系人: 潘东

联系电话: 13998956044

受托方（乙方）: 绍兴市金葵环保科技有限公司

地址: 绍兴市越城区孙端街道创兴路 9 号

法定代表人:

联系人: 叶江

联系电话: 13858544257

为了安全可靠的将甲方在生产过程中产生的危险废物____废包装桶____进行无害化处置, 在真实、充分的表达各自意愿的基础上, 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》以及《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规的相关规定, 甲乙双方达成如下协议, 并由双方共同恪守。

一、甲方责任与义务

1、甲方负责安全、合理地收集本单位产生的危险废物; 负责危险废物的出场办理相关流程及手续。

7、乙方协助甲方办理危废转移的相关手续。

三、处置危险废物的名称、数量、处置费：

序号	废物名称	废物类别	废物代码	数量（吨）	单价（元/吨）
1	废包装桶	HW49	900-041-49	80	∞

结算方式：车辆运输的则现场过磅，由双方签字确认，若发生争议，以在乙方过磅的重量为准，废物处置费按净重实际结算。

四、运输：由乙方负责运输，除国家法律另有规定者除外，危险废物的风险自甲方交付乙方运输即转移至乙方。

五、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份，本合同有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止。本合同经甲乙双方单位盖章代表签字后生效。

本合同未尽事宜，经双方协商解决。因本合同发生的纠纷由守约方所在地法院管辖。

甲方：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司 乙方：绍兴市金葵环保科技有限公司

甲方代表签字：[Handwritten Signature]

乙方代表签字：[Handwritten Signature]

开户银行：

开户银行：农业银行绍兴孙端分理处

银行帐号：

银行帐号：19535501040003007

<h1>营业执照</h1>	
(副本)	
统一社会信用代码 913306005693883454 (1/1)	
名称	绍兴市金葵环保科技有限公司
类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
住所	浙江省绍兴市孙端镇许家埭村许家桥
法定代表人	谢浩良
注册资本	壹佰万元整
成立日期	2011年02月28日
营业期限	2011年02月28日至2031年05月01日
经营范围	环保领域内的科技开发、技术服务、技术咨询；太阳能单晶硅片切割加工及废切割液的综合利用、废包装桶综合回收利用（凭有效《危险废物经营许可证》经营）；太阳能电池组装、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	登记机关
	2018 年 11 月 23 日
应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告	
企业信用信息公示系统网址： http://zj.gsxt.gov.cn/	中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

浙江省危险废物经营许可证
(副本)
3306000082

经营单位	绍兴市金英环保科技有限公司		
法人代表	谢浩良		
注册地址	绍兴市孙端镇许家埭村许家桥		
经营设施地址	绍兴市孙端镇许家埭村许家桥		
核准经营	废物类别	废物代码	能力 (吨/年)
	油/水、轻/水混合物或乳化液 皮包装桶 废矿物油与含矿物油废物	900-007-09 (晶硅切割废砂浆)	5000
		900-041-49	10000(再生新桶 6000吨/年, 破碎铁桶 3000吨/ 年, 破碎塑料桶 1000吨/年)
		900-249-08	
方式	收集 贮存 利用		
有效期	五年 (2021年4月22日至2026年4月21日)		
发证日期	二〇二一年四月二十二号		
初次发证日期	二〇一六年四月二十六号		

浙江省生态环境厅制

浙江医药股份有限公司

编号: ZMCC 05 2012062

危险废物处置协议

合同编号: LJSG2025-0080

签订日期: 年 月 日

委托方（甲方）: 浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

地址: 浙江省绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号

法定代表人:

联系人:

联系电话:

受托方（乙方）: 杭州临江环境能源有限公司

地址: 杭州钱塘新区临江循环产业园红十五线与观十五线交界处

法定代表人: 柳志伟

联系人: 平灿波

联系电话: 18667145230

为了安全可靠的将甲方在生产过程中产生的危险废物蒸馏残液、废包装物、物化污泥、废硅胶、飞灰进行无害化处置,在真实、充分的表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》以及《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规的相关规定,甲乙双方达成如下协议,并由双方共同恪守。

一、甲方责任与义务

- 1、甲方负责安全、合理地收集本单位产生的危险废物;负责危险废物的出场办理相关流程及手续。
- 2、在甲方厂区内废物装卸过程中产生的铲车、叉车、吊车费用由甲方承担(铁桶、塑料除外)。
- 3、收集和暂时贮存过程中发生的污染事故由甲方负责。如装车过程中发生的污染事故及人身伤害由责任方负责。
- 4、甲方负责按国家环保要求给予无泄露包装并作好标识,如因标识不清、包装破损所造成的后果及环境污染由甲方负责。
- 5、甲方应如实向乙方提供危险废物的数量、种类、成分及含量等技术资料并且符合委托处置废物的全部特征,如因不实信息导致在运输、存储、处置过程中造成事故以及环境污

编号:

5	飞灰	HW18	772-003-18	20	1999.1.14	1.1.00
备注	以上处置费单价均为含运单价，税率 6%。					

结算方式：车辆运输的则现场过磅，由双方签字确认，若发生争议，以在乙方过磅的重量为准，废物处置费按净重实际结算；乙方签收相应废物后，由乙方开具危废处置费（税率以增值税最新规定为准）发票后 45 日内甲方银行转账支付所产生的费用。

四、运输：由乙方负责运输，除国家法律另有规定者除外，危险废物的风险自甲方交付乙方运输即转移至乙方。

五、本合同一式陆份，甲方叁份、乙方叁份，本合同有效期为自签订日起至 2025 年 12 月 31 日止，本合同经甲乙双方单位盖章代表签字后生效。

六、本合同未尽事宜，经双方协商解决。因本合同发生的纠纷由守约方所在地法院管辖。

甲方：

甲方代表签字：

开户银行：

银行帐号：

乙方：

乙方代表签字：

开户银行：招商银行杭州分行滨江支行

银行帐号：571911871110866

危险废物经营许可证

(副本)

3300000266

单位名称:杭州临江环境能源有限公司

法定代表人:柳志伟

注册地址:浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

经营地址:浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号

核准经营方式:收集、贮存、填埋、焚烧、处置

核准经营危险废物类别:医药废物、废药物、药品、农药废物、木材防腐剂废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、精(蒸)馏残渣、染料、涂料废物、有机树脂类废物、新化学物质废物、感光材料废物、表面处理废物、焚烧处置残渣、含铍废物、含铬废物、含铜废物、含锌废物、含砷废物、含硒废物、含镉废物、含锑废物、含碲

废物、含汞废物、含铊废物、含铅废物、无机氟化物废物、废酸、废碱、石棉废物、有机磷化合物废物、有机氰化物废物、含酚废物、含醚废物、含有机卤化物废物、含镍废物、含钡废物、有色金属冶炼废物、其他废物、废催化剂(详见下页表格)

有效期限:五年

(2023年12月15日至2028年12月14日)

发证机关:浙江省生态环境厅

发证日期:2023年12月15日

初次发证日期:2023年11月14日

说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 禁止伪造、涂改、出借、出租、转让危险废物经营许可证。除发证机关外,任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
3. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的,应当自工商变更登记之日起15个工作日内,向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
4. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别,新、改、扩建原有危险废物经营设施的、经营危险废物超过批准经营规模20%以上的,危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
5. 危险废物经营许可证有效期届满,危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日内向原发证机关申请换证。
6. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的,应当对经营设施、场所采取污染防治措施,并对未处置的危险废物作出妥善处理,并在20个工作日内向发证机关申请注销。
7. 转移危险废物,必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

浙江省危险废物经营许可证
(副本3300000266)

核准经营范围:

废物类别	废物代码	能力(吨/年)	方式	备注
HW02 医药废物	275-001-02	20000	收集、贮存、填埋(D1)	刚性和柔性填埋需在省级规划明确的库容范围内进行,其中柔性填埋15000吨/年,刚性填埋5000吨/年,柔性填埋仅限含砷小于5%。
HW04 农药废物	263-006-04, 263-011-04			
HW06 废有机溶剂与含有有机溶剂废物	900-405-06			
HW12 染料、涂料废物	264-010-12, 264-007-12, 264-004-12, 264-011-12, 264-008-12, 264-005-12, 264-002-12, 264-012-12, 264-009-12, 264-006-12, 264-003-12			
HW13 有机树脂类废物	265-103-13			
HW16 感光材料废物	266-010-16			
HW17 表面处理废物	336-064-17, 336-061-17, 336-058-17, 336-055-17, 336-069-17, 336-052-17, 336-066-17, 336-062-17, 336-059-17, 336-056-17, 336-101-17, 336-053-17,			

	336-067-17, 336-050-17, 336-063-17, 336-060-17, 336-057-17, 336-100-17, 336-054-17, 336-068-17, 336-051-17			
HW18 焚烧处置残渣	772-005-18, 772-002-18, 772-003-18, 772-004-18			
HW20 含铍废物	261-040-20			
HW21 含铬废物	261-044-21, 193-002-21, 261-043-21, 314-003-21, 261-137-21, 261-041-21, 336-100-21, 314-001-21, 261-042-21, 193-001-21, 398-002-21, 314-002-21			
HW22 含铜废物	398-051-22, 304-001-22, 398-005-22			
HW23 含锌废物	900-021-23, 312-001-23, 336-103-23, 384-001-23			
HW24 含砷废物	261-139-24			
HW25 含硒废物	261-045-25			
HW26 含镉废物	384-002-26			
HW27 含铟废物	261-046-27, 261-048-27			
HW28 含碲废物	261-050-28			

HW29 含汞废物	900-023-29, 261-052-29, 900-024-29, 321-030-29, 231-007-29, 384-003-29, 261-051-29			
HW30 含铊废物	261-055-30			
HW31 含铅废物	384-004-31, 304-002-31, 243-001-31, 900-025-31, 900-052-31			
HW32 无机氟化物废物	900-026-32			
HW36 石棉废物	900-031-36, 367-001-36, 261-060-36, 900-032-36, 373-002-36, 302-001-36, 900-030-36, 308-001-36, 109-001-36			
HW45 含有机卤化物废物	261-084-45, 261-080-45, 261-085-45, 261-081-45, 261-086-45, 261-082-45, 261-079-45			
HW46 含镍废物	384-005-46, 900-037-46, 261-087-46			
HW47 含钒废物	336-106-47, 261-088-47			
HW48 有色金属冶炼废物	321-010-48, 321-027-48, 321-007-48, 321-024-48, 321-004-48, 321-021-48, 321-002-48, 321-018-48, 321-014-48, 321-031-48, 321-011-48, 321-028-48, 321-008-48, 321-025-48, 321-005-48, 321-022-48, 321-003-48, 321-019-48,			

	091-001-48, 321-016-48, 321-032-48, 321-012-48, 321-029-48, 321-009-48, 321-026-48, 321-006-48, 321-023-48, 321-020-48, 091-002-48, 321-017-48, 321-034-48, 321-013-48, 323-001-48			
HW49 其他废物	900-045-49, 772-006-49, 900-047-49, 900-041-49, 900-044-49			
HW50 废催化剂	772-007-50, 261-173-50			
HW02 医药废物	276-004-02, 271-003-02, 276-001-02, 275-005-02, 275-002-02, 272-003-02, 276-005-02, 271-004-02, 276-002-02, 271-001-02, 275-006-02, 275-003-02, 272-005-02, 271-005-02, 276-003-02, 271-002-02, 275-008-02, 275-004-02, 275-001-02, 272-001-02	30000	收集、贮存、焚烧(D10)	
HW03 废物、药品	900-002-03			
HW04 农药废物	263-011-04, 263-008-04, 263-005-04, 263-002-04, 263-012-04, 263-009-04, 263-006-04, 263-003-04, 900-003-04, 263-010-04, 263-007-04, 263-004-04, 263-001-04			
HW05 木材防腐剂废物	201-001-05, 266-002-05, 201-002-05, 266-003-05, 201-003-05, 900-004-05, 266-001-05			

HW06 废有机溶剂与含有有机溶剂废物	900-405-06、900-401-06、900-407-06、900-402-06、900-409-06、900-404-06				261-030-11、252-009-11、261-011-11、261-114-11、261-027-11、252-004-11、261-130-11、261-008-11、261-110-11、261-024-11、252-001-11、261-127-11、451-002-11、261-107-11、261-021-11、261-124-11、261-101-11、252-003-11、772-001-11、261-104-11、261-018-11、261-121-11、261-034-11、261-134-11、261-015-11、261-118-11、261-031-11、252-010-11、261-131-11、261-012-11、261-115-11、261-028-11、252-005-11、261-009-11、261-111-11、261-025-11、252-002-11、261-128-11、451-003-11、261-108-11、261-022-11、261-125-11、261-102-11、252-016-11、900-013-11、261-105-11、261-019-11、261-122-11、261-035-11、252-011-11、261-135-11、261-016-11、261-119-11、261-032-11、261-132-11、261-013-11、261-116-11、261-029-11、252-007-11、261-010-11、261-113-11、261-026-11、252-003-11、261-129-11			
HW08 废矿物油与含矿物油废物	251-001-08、900-213-08、900-204-08、071-001-08、900-200-08、398-001-08、251-011-08、900-220-08、251-005-08、900-217-08、251-002-08、900-214-08、900-205-08、071-002-08、900-201-08、291-001-08、251-012-08、900-221-08、251-006-08、900-218-08、251-003-08、900-215-08、900-209-08、072-001-08、900-203-08、900-210-08、900-199-08、900-249-08、251-010-08、900-219-08、251-004-08、900-216-08				264-004-12、900-256-12、900-253-12、900-250-12、264-011-12、264-008-12、264-005-12、900-299-12、264-002-12、900-254-12、900-251-12、264-012-12、			
HW09 油、水、烃水混合物或乳化液	900-005-09、900-006-09、900-007-09							
HW11 精(蒸)馏残渣	261-007-11、261-109-11、261-023-11、251-013-11、261-126-11、451-001-11、309-001-11、261-106-11、261-020-11、261-123-11、261-100-11、252-012-11、261-136-11、261-103-11、261-017-11、261-120-11、261-033-11、261-133-11、261-014-11、261-117-11、							
HW12 染料、涂料废物								

仅限危废环保转移审批使用

二
分
厂

	264-009-12、264-006-12、264-003-12、900-255-12、900-252-12、264-013-12、264-010-12、264-007-12				其他废物 900-999-49、900-042-49、900-046-49、900-039-49			
HW13 有机树脂类废物	900-015-13、265-103-13、900-016-13、265-104-13、265-101-13、900-451-13、900-014-13、265-102-13				HW50 废催化剂 261-170-50、261-151-50、261-167-50、261-164-50、261-183-50、271-006-50、261-159-50、261-180-50、261-175-50、261-155-50、261-171-50、261-152-50、261-169-50、261-165-50、263-013-50、273-009-50、261-162-50、261-181-50、261-179-50、261-157-50、261-172-50、261-153-50、261-168-50、251-017-50、261-166-50、276-006-50、261-163-50、261-182-50、261-177-50、261-158-50、261-174-50、261-154-50			
HW14 新化学物质废物	900-017-14							
HW16 感光材料废物	873-001-16、231-001-16、806-001-16、231-002-16、266-009-16、900-019-16、398-001-16、266-010-16							
HW18 焚烧处置残渣	772-005-18							
HW37 有机磷化合物废物	900-033-37、261-061-37、261-062-37、261-063-37				HW09 油、水、烃水混合物或乳化液 900-005-09、900-006-09、900-007-09			
HW38 有机氟化物废物	261-069-38、261-066-38、261-067-38、261-064-38、261-068-38、261-065-38				HW17 表面处理废物 336-058-17、336-066-17、336-060-17、336-063-17、336-064-17			
HW39 含酚废物	261-070-39、261-071-39				HW32 无机氟化物废物 900-026-32	20000	收集、贮存、处置(D9)	900-307-34不含有机酸
HW40 含醚废物	261-072-40				HW34 废酸 900-307-34、313-001-34、900-300-34、900-304-34、261-057-34			
HW45 含有有机卤化物废物	261-085-45、261-081-45、261-078-45、261-086-45、261-082-45、261-079-45、261-084-45、261-080-45				HW35 废碱 900-356-35、900-352-35、900-354-35、261-059-35、900-355-35、900-353-35			
HW49	900-047-49、900-041-49、							

仅限危废环保转移审批使用

三
分
厂

MCC 07/2024

危险废物委托处置协议

合同编号：

签订日期：2024年03月20日

委托方（甲方）：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

地址：浙江省绍兴市越城区沥海街道畅和路58号

法定代表人：

联系电话：

传真：

受托方（乙方）：宁波康纳科技有限公司

地址：宁波市杭州湾新区汇轸路172号

法定代表人：

联系电话：0574-82398088

传真：

为了安全可靠的将甲方在生产过程中产生的危险废物废催化剂进行无害化处置，在真实、充分的表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境保护法》以及《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物经营许可证管理办法》等法律法规的相关规定，甲乙双方达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、甲方责任与义务

- 1、甲方负责安全、合理地收集本单位产生的危险废物，根据废物数量负责自行解决运输或者及时联系乙方代为运输且应为乙方运输提供方便。危险废物运输费用由乙方承担。
- 2、在甲方厂区内废物装卸过程中产生的铲车、叉车、吊车费用由甲方承担。
- 3、收集和暂时贮存过程中发生的污染事故由甲方负责。如装车过程中发生的污染事故及人身伤害由责任方负责。
- 4、甲方负责按国家环保要求给予无泄露包装并作好标识，如因标识不清、包装破损所造成的后

9、乙方为甲方提供符合或超过双方共同认可小样的质量标准的新鲜催化剂，并维持产品质量的稳定性。

三、处置危险废物的名称、数量

废物名称	类别	数量（吨）	处置方式	执行期限
废催化剂	HW50 271-006-50	40	R15-其他	2024/03/20— 2024/12/31

具体每批次处置危险废物的数量、质量及合同金额等将根据实际转移数量经双方签字确认。

四、危废废物处置价格：按双方签订的采购、加工协议为准。

五、操作和付款方式：按双方签订的加工协议为准。

六、本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，本合同有效期为2024年3月20日至2024年12月31日止，本合同经甲乙双方单位盖章代表签字后传真生效。

七、本合同未尽事宜，经双方协商解决。因本合同发生的纠纷由守约方所在地法院管辖。

甲方：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

甲方代表签字：

开户银行：建行绍兴大通支行

银行帐号：33001653538059019355

乙方：宁波康纳科技有限公司

乙方代表签字：

开户银行：中国银行宁波杭州湾新区支行

银行帐号：2400075126872

危险废物经营许可证

(副本)

3302000396

单位名称:宁波康纳科技有限公司
法定代表人:王定军
注册地址:浙江省宁波市前湾新区宁波前湾
新区汇轸路172号
经营地址:浙江省宁波市前湾新区宁波前湾
新区汇轸路172号
核准经营方式:收集、贮存、利用
核准经营危险废物类别:医药废物、农药废
物、废有机溶剂与含有机溶剂废物、染料、
涂料废物、含酚废物、废催化剂(详见下页
表格)

有效期限:五年
(2025年03月26日至2030年03月25日)
发证机关:浙江省生态环境厅
发证日期:2025年03月26日
初次发证日期:2021年03月01日

说明

1. 危险废物经营许可证是经营单位取得危险废物经营资格的法律文件。
2. 禁止伪造、涂改、出借、出租、转让危险废物经营许可证。除发证机关外,任何其他单位和个人不得扣留、收缴或者吊销。
3. 危险废物经营单位变更法人名称、法定代表人和住所的,应当自工商变更登记之日起15个工作日内,向原发证机关申请办理危险废物经营许可证变更手续。
4. 改变危险废物经营方式、增加危险废物类别,新、改、扩建原有危险废物经营设施的、经营危险废物超过批准经营规模20%以上的,危险废物经营单位应当重新申请领取危险废物经营许可证。
5. 危险废物经营许可证有效期届满,危险废物经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危险废物经营许可证有效期届满前30个工作日向原发证机关申请换证。
6. 危险废物经营单位终止从事危险废物经营活动的,应当对经营设施、场所采取污染防治措施,并对未处置的危险废物作出妥善处理,并在20个工作日内向发证机关申请注销。
7. 转移危险废物,必须按照国家有关规定填报《危险废物转移联单》。

浙江省危险废物经营许可证
(副本3302000396)

核准经营范围:

废物类别	废物代码	能力(吨/年)	方式	备注
HW02 医药废物	276-004-02、271-004-02、 272-003-02	2000	收集、贮存、利用 (RS)	含钡、铅、钇、铈的 废催化剂/废吸附剂/废过滤介质
HW04 农药废物	263-010-04			
HW06 废有机溶剂与含有 有机溶剂废物	900-405-06			
HW12 染料、涂料废物	264-011-12			
HW39 含酚废物	261-071-39			
HW50 废催化剂	261-163-50、276-006-50、 263-013-50、251-019-50、 261-171-50、261-153-50、 261-169-50、261-156-50、 900-049-50、261-161-50、 261-166-50、271-006-50、 261-165-50、261-181-50、 261-152-50、261-170-50、 261-155-50、900-048-50、 261-159-50、251-016-50、 275-009-50、251-018-50、 261-183-50、261-151-50、 261-177-50、261-154-50、 261-167-50、261-157-50

附件 7 副产品产品检测报告

略

附件 8 检测报告和检测单位资质

<h1>检验检测机构 资质认定证书</h1>	
证书编号: 221112341919	
名称: 浙江环质环境检测科技有限公司	
地址: 浙江省绍兴市越城区沥海街道花宫道 8 号 3 号楼	
经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。 你机构对外出具检验检测报告或证书的法律 责任由浙江环质环境检测科技有限公司承担。

许可使用标志	发证日期: 2022 年 09 月 27 日
有效日期: 2028 年 09 月 26 日
221112341919	发证机关:
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。	

附件 9：专家意见

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目（先行）竣工环境保护验收意见

2025年4月7日，浙江医药股份有限公司昌海生物分公司根据“浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目（先行）竣工环境保护验收监测报告”并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门的审批决定等要求对本项目进行先行验收。经讨论形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目，建设地点为浙江省绍兴滨海新区沥海街道畅和路58号，项目性质为技术改造。项目主要建

筑工程包括：新建生产车间、仓库、辅助用房等。项目建成后，将增加产能，提升产品质量。项目总投资约XX万元，其中环保投资约XX万元。项目已于2024年2月开工建设，目前主体工程已基本完工，正在进行设备安装和调试。

（二）建设过程及环保审批情况

昌海生物公司委托浙江省环境科技股份有限公司编制完成了《浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目环境影响报告书》。2024年1月10日，绍兴市生态环境局以绍市环审（2024）3号文对项目环评报告书进行了批复，项目审批建设内容包括：年生产XX吨XX产品。项目审批建设内容包括：年生产XX吨XX产品。

项目于2024年2月开工建设，随着工艺和设备的陆续敲定，企业于2024年4月25日完成了排污许可证重新申领（排污许可证编号：91330600325593940P001P），项目于2024年6月18日竣工，2024年7月3日开始调试。与此同时，企业根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，在企业厂区门口公开了项目配套建设的环保设施竣工时间和调试的预计起止日

六、验收结论

该项目在建设及运营中，按照建设项目环境保护“三同时”、排污许可的有关要求，落实了环评报告书和备案意见中要求的环保设施与措施。废水、废气、噪声达标排放，固废调查结果符合环保法律规范，各项污染物排放总量符合环评及批复总量控制要求。项目已落实环评报告提出的各项环境风险防范措施，落实了应急预案修订工作。根据公众意见调查结果，周边被调查群众对该公司的环境保护工作表示满意或较满意。综上所述，本项目符合建设项目环境保护设施（先行）竣工验收条件。

七、后续要求

1、按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》相关要求，完善竣工验收监测报告相关内容，完善相关附图附件。

2、加强对各类废气的收集及处理设施的维护管理，提高废气收集率和处理效果，减少废气的无组织排放。加强环境保护设施的运行管理和维护，确保各类污染物稳定达标排放；进一步做好固废的分类收集、贮存和处置工作，完善台帐管理。

3、加强环境风险防范，储备必要的应急物资，定期开展环境风险自查和应急演练，确保环境安全。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）的信息详见验收会议签到单。

金冲

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：浙江医药股份有限公司昌海生物分公司

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设 项目	项目名称	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司生命营养品厂二期项目				项目代码	2112-330691-04-02-395698		建设地点	绍兴市越城区沥海街道畅和路 58 号			
	行业类别	2710 化学药品原料药制造				建设性质	☐ 新建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造		项目厂区中心经度/纬度	东经 E120°41'17.59" 北纬 N30°7'50.83"			
	设计生产能力	**		实际生产能力	**		环评单位		浙江省环境科技有限公司				
	环评审批部门	绍兴市生态环境局（绍兴滨海新区管理委员会产业保障局）				批准文号	绍市环滨备（2024）8 号		环评文件类型	报告书			
	开工日期	2024 年 2 月				竣工日期	2024 年 6 月		排污许可证申领时间	2024 年 4 月 25 日			
	环保设施设计单位	/		环保设施施工单位	/		本工程排污许可证编号	91330600325593940P001P					
	验收单位	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司		环保设施监测单位	浙江环质环境检测科技有限公司		验收监测时工况	>75%					
	投资总概算（万元）	12600				环保投资总概算（万元）	60		所占比例（%）	0.5			
	实际总投资（万元）	12600				实际环保投资（万元）	204		所占比例（%）	1.6			
	废水治理（万元）	10	废气治理（万元）	90	噪声治理（万元）	52	固废治理（万元）	/		绿化及生态（万元）	/	其它（万元）	52
新增废水处理设施能力	/			新增废气处理设施能力	/		年平均工作时	7200					
运营单位	浙江医药股份有限公司昌海生物分公司			运营单位社会统一信用单位代码	91330600325593940P			验收时间	2024 年 9~12 月 2024 年 9 月~2025 年 3 月				
污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详 填）	污染物	原有排放量 (1)	本期工程实际 排放浓度 (2)	本期工程允许 排放浓度 (3)	本期工程 产生量 (4)	本期工程 自身削减 量 (5)	本期工程 实际排放 量 (6)	本期工程 核定排 放总量 (7)	本期工程 “以新带 老”削减 量 (8)	全厂实际排放 总量 (9)	全厂核定 排放总量 (10)	区域平衡 替代削减 量 (11)	排放增 减量 (12)
	废水	109.702					9.6486	10.7012	14.352		106.051		
	化学需氧量	87.762		80			7.719	8.561	11.482		84.841		
	氨氮	10.970		10			0.965	1.070	1.435		10.605		
	总氮												
	废气												
	二氧化硫	68.964											
	颗粒物	32.863					1.841	2.095	1.138		33.82		
	氮氧化物	207.694											
	VOCs	98.690					24.044	29.778	32.478		103.796		
工业固体废物													

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。